

งวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงยิมเนเซียมและสนามกีฬา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ตามเอกสารกำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดแล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานงานถ่างป่าขุดต่อแล้วเสร็จ
- งานดินตัดดินถมแล้วเสร็จ
- งานรองชั้นพื้นทางลูกรังปรับระดับ บดอัด แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นถนนคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 563 ตารางเมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เทคอนกรีตพื้นถนนคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 1,126.80 ตารางเมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 45 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เทคอนกรีตพื้นถนนคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 1,126.80 ตารางเมตร
- งานตัดรอยต่อและหยอดยางแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางลูกรังข้างละ 50 เซนติเมตร แล้วเสร็จ
- งานลาดคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร แล้วเสร็จ
- งานเคลียร์พื้นที่หน้างาน และทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง