































แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา



ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน (1. อาคารแบบ A)  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 1062/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
 โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

หน่วย : บาท

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	450.00	450.00	3,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,148.00	1,148.00	450.00	450.00	1,598.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	984.00	984.00	-	-	984.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบ P-TRAP	1.00	ชุด	564.00	564.00	-	-	564.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	234.00	234.00	-	-	234.00	
	- วาล์วล้างรับอ่างล้างหน้า 1/2"	1.00	ชุด	174.00	174.00	35.00	35.00	209.00	
	- สายน้ำดี สีโครเมียม ยาว 16"	1.00	ชุด	132.00	132.00	-	-	132.00	
	- สายฉีดชำระ โครเมียม	1.00	ชุด	504.00	504.00	35.00	35.00	539.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	272.00	272.00	70.00	70.00	342.00	
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	
	- รวบรวมฝ้าฝ้าเซ็ดตัว	1.00	ชุด	424.00	424.00	70.00	70.00	494.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิดปิด	1.00	ชุด	1,008.00	1,008.00	70.00	70.00	1,078.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	2.00	ชุด	252.00	504.00	75.00	150.00	654.00	
	- กระดาษล้างจาน 3/4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- ก๊อกสนาม 3/4"	3.00	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	- ก๊อกล้างพื้น 1/2"	1.00	ชุด	100.00	100.00	25.00	25.00	125.00	
	<b>รวม 1.2.8 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์</b>				<b>10,918.00</b>		<b>1,570.00</b>	<b>12,488.00</b>	





























