


แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (6. งานระบบสาธารณูปโภค)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 1062/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัต์พลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 6 งานระบบสาธารณูปโภค								
	1.1 หมวดงานโยธา	1	งาน		91,009.50		101,155.00	192,164.50	
	1.2 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1	งาน		405,641.21		107,483.60	513,124.81	
	1.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		141,536.27		47,612.90	189,149.17	
	1.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	งาน		115,115.96		40,362.00	155,477.96	
	1.5 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน		377,319.28		118,225.00	495,544.28	
	ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 6 งานระบบสาธารณูปโภค				1,130,622.22		414,838.50	1,545,460.72	
								1,545,460.72	









แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูน (6. งานระบบสาธารณูปโภค)

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยดพิพัฒน์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 1062/2561 ตั้ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.2.1	<b>งานโครงสร้างฐานรากและเสาเข็ม</b>								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	71.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,029.00	7,029.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	514.02	2,570.10	91.00	455.00	3,025.10	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,382.00	2,764.00	398.00	796.00	3,560.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder)	9.00	ลบ.ม.	1,723.83	15,514.47	391.00	3,519.00	19,033.47	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีตค้ำยัน	40.00	ตร.ม.	374.00	14,960.00	-	-	14,960.00	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีตค้ำยัน	50.00	ตร.ม.	-	-	115.00	5,750.00	5,750.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	37.38	373.80	-	-	373.80	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	72.00	กก.	19.69	1,417.68	4.10	295.20	1,712.88	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	667.00	กก.	19.06	12,713.02	3.30	2,201.10	14,914.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.17	กก.	30.37	673.30	-	-	673.30	
	<b>รวม 1.2.1 งานโครงสร้างฐานรากและเสาเข็ม</b>				<b>50,986.37</b>		<b>20,045.30</b>	<b>71,031.67</b>	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 1062/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561



ส่วนที่ 1 คำงานต้นทุน (6. งานระบบสาธารณูปโภค)

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)	หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ						
1.2.3	<b>งานโครงสร้างบันได</b>										
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง Si. 210 KSC. (cylinder)	4.00	ลบ.ม.	1,723.83	6,895.32	391.00			1,564.00	8,459.32	
	- งานไม้แบบคอนกรีตค้ำยัน	13.60	ตร.ม.	374.00	5,086.40	-			-	5,086.40	
	- งานค้ำแรงประกอบแบบคอนกรีตค้ำยัน	17.00	ตร.ม.	-	-	115.00			1,955.00	1,955.00	
	- ตะปู	3.40	กก.	37.38	127.09	-			-	127.09	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	33.00	กก.	19.69	649.77	4.10			135.30	785.07	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR-24	27.00	กก.	19.64	530.28	4.10			110.70	640.98	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	446.00	กก.	19.06	8,500.76	3.30			1,471.80	9,972.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.18	กก.	30.37	461.02	-			-	461.02	
	<b>รวม 1.2.3งานโครงสร้างบันได</b>				22,250.64				5,236.80	27,487.44	





**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**



ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (6. งานระบบสาธารณูปโภค)  
 โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพัฒน์พลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่างาน 1062/2561 ตั้ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

หน่วย : บาท

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.3.1	<b>งานราวกันตกคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder)	15.00	ลบ.ม.	1,723.83	25,857.45	391.00	5,865.00	31,722.45	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	99.20	ตร.ม.	374.00	37,100.80	-	-	37,100.80	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	124.00	ตร.ม.	-	-	115.00	14,260.00	14,260.00	
	- ตะปู	24.80	กก.	37.38	927.02	-	-	927.02	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR-24	375.00	กก.	19.64	7,365.00	4.10	1,537.50	8,902.50	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	888.00	กก.	19.06	16,925.28	3.30	2,930.40	19,855.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.89	กก.	30.37	1,150.72	-	-	1,150.72	
	- งานฉาบผิวปูนเรียบ (ฉาบโครงสร้าง)	124.00	ตร.ม.	40.00	4,960.00	100.00	12,400.00	17,360.00	
	<b>รวม 1.3.1.งานราวกันตกคอนกรีต</b>				<b>94,286.27</b>		<b>36,992.90</b>	<b>131,279.17</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูน (6. งานระบบสาธารณูปโภค)  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 1062/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561


โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท



ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.3.2	งานภูมิทัศน์								
	- งานแต่งปูทางเดินคอนกรีต ขนาด 30 x 60 ซม.	425.00	แผ่น	80.00	34,000.00	15.00	6,375.00	40,375.00	
	- พลับพลึงหนู กระถาง 4" สูง 20 ซม.	750.00	กระถาง	15.00	11,250.00	5.00	3,750.00	15,000.00	
	- วัสดุปลูกดินดำ	5.00	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	99.00	495.00	2,495.00	
					47,250.00		10,620.00	57,870.00	
					รวม 1.3.2 งานภูมิทัศน์				





แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ดำเนินงาน (6. งานระบบสถาณภูมิภาค)



คณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 1062/2561 ตั้ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสถาณภูมิภาคและภูมิทัศน์  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม่  
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ..... Top.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.4.2	งานระบบท่อหน้าไม้โครง								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	91.00	ม.	137.61	12,522.51	100.00	9,100.00	21,622.51	
	- ข้อต่อ ข้อต่อยืดหยุ่น อุปกรณ์ท่อ , (CO) , (P-TRAP)	1.00	เทศา	5,009.00	5,009.00	1,502.00	1,502.00	6,511.00	
	- อุปกรณ์แขนงท่อ , ยึดรองรับท่อ และปลอกท่อ	1.00	เทศา	3,756.00	3,756.00	1,126.00	1,126.00	4,882.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำลีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เทศา	1,252.00	1,252.00	375.00	375.00	1,627.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 1200 ลิตร/วัน	4.00	ถัง	9,000.00	36,000.00	2,000.00	8,000.00	44,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 4000 ลิตร/วัน	1.00	ถัง	18,500.00	18,500.00	3,000.00	3,000.00	21,500.00	
	- งานชุดวางท่อระบบท่อซึม	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	500.00	2,500.00	20,000.00	
	รวม 1.4.2 งานระบบท่อหน้าไม้โครง				94,539.51		25,603.00	120,142.51	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทวน (6. งานระบบอาคารภูมิโภค)

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบอาคารภูมิโภคและภูมิทัศน์  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้างที่ 1062/2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

หน่วย : บาท

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.5.1	<b>งานระบบไฟฟ้าแรงสูง - OH</b>								
	- เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม.	3.00	ตัน	5,100.00	15,300.00	1,000.00	3,000.00	18,300.00	
	- คอน สปัน	6.00	ชุด	680.00	4,080.00	200.00	1,200.00	5,280.00	
	- สายเคเบิลอากาศขนาด 50 ตร.มม.	150.00	เมตร	120.00	18,000.00	36.00	5,400.00	23,400.00	
	- สลิงยึดโยงพร้อมแท่นสมอ	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	- ลูกถ้วยแขวน	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	200.00	1,200.00	7,500.00	
	- ลูกถ้วยไดน์โพลท์	9.00	ชุด	950.00	8,550.00	200.00	1,800.00	10,350.00	
	- ลูกถ้วยก้านตรง	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	200.00	600.00	2,700.00	
	- ดรอพเอาท์ 22 เค.วี พร้อม ฟิวส์แรงสูง	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	200.00	600.00	12,600.00	
	- สอฟ้าแรงสูง 21 เค.วี. 5 เคเอ	3.00	ชุด	3,800.00	11,400.00	200.00	600.00	12,000.00	
	- ฟิวส์แรงต่ำ	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	200.00	600.00	3,150.00	
	- งานดินชุดถมดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,475.00	2,475.00	
	- ระบบการวัดหม้อแปลง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	8,188.00	8,188.00	-	-	8,188.00	
	<b>รวม 1.5.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง - OH</b>				<b>93,068.00</b>		<b>18,475.00</b>	<b>111,543.00</b>	



**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อน (6. งานระบบสถาณูปโภค)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 1062/2561 ตั้ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลัดถิ่นโดยใช้พลัดถิ่นงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสถาณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ล.ชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ล.ชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ล.ชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ และแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ				
1.5.2	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ - UG								
	- สาย NYY # 1 x 120 sq.mm.	240.00	เมตร	365.00	87,600.00	85.00	20,400.00	108,000.00	
	- สาย NYY # 1 x 25 sq.mm.	60.00	เมตร	86.00	5,160.00	30.00	1,800.00	6,960.00	
	- สาย NYY # 4 x 16 sq.mm.	31.00	เมตร	195.00	6,045.00	40.00	1,240.00	7,285.00	
	- สาย NYY # 2 x 16 sq.mm.	400.00	เมตร	136.00	54,400.00	35.00	14,000.00	68,400.00	
	- สาย NYY # 1 x 6 sq.mm.	431.00	เมตร	35.00	15,085.00	20.00	8,620.00	23,705.00	
	- ท่อ HDPE 110 MM.	50.00	เมตร	190.00	9,500.00	34.00	1,700.00	11,200.00	
	- ท่อ HDPE 63 MM.	31.00	เมตร	54.00	1,674.00	25.00	775.00	2,449.00	
	- ท่อ HDPE 50 MM.	400.00	เมตร	37.00	14,800.00	22.00	8,800.00	23,600.00	
	- บอดพักแรงต่ำ	2.00	บอด	1,540.00	3,080.00	300.00	600.00	3,680.00	
	- งานเดินชุดมดพื้น	111.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,038.50	11,038.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	19,734.40	19,734.40	-	-	19,734.40	
	<b>รวม 1.5.2 งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ - UG</b>				<b>217,078.40</b>		<b>68,973.50</b>	<b>286,051.90</b>	

