

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานหลังคา	1.00	รายการ	-	119,940.00	-	36,980.00	156,920.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดาน	1.00	รายการ	-	425,774.00	-	319,610.00	745,384.00	
1.2.3	งานตกแต่งผิวพื้น	1.00	รายการ	-	1,742,884.38	-	718,750.58	2,461,634.96	
1.2.4	งานตกแต่งผนัง	1.00	รายการ	-	4,548,181.61	-	2,086,827.49	6,635,009.10	
1.2.5	งานประตู - หน้าต่าง	1.00	รายการ	-	2,324,067.00	-	355,028.06	2,679,095.06	
1.2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ	1.00	รายการ	-	1,703,353.36	-	295,560.00	1,998,913.36	
1.2.7	งานบันได	1.00	รายการ	-	664,939.60	-	195,928.58	860,868.18	
1.2.8	งานทาสี	1.00	รายการ	-	861,603.25	-	639,631.50	1,501,234.75	
1.2.9	งานเบ็ดเตล็ด	1.00	รายการ	-	344,027.64	-	139,656.00	483,683.64	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				12,734,770.84		4,787,972.21	17,522,743.05	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.1	งานหลังคา								
1.1	แผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet สี Aluzing ความหนา 0.47 มม.	317.00	ตร.ม.	240.00	76,080.00	70.00	22,190.00	98,270.00	
1.2	Flashing	75.00	ม.	180.00	13,500.00	50.00	3,750.00	17,250.00	
1.3	แผ่นสะท้อนความร้อน	552.00	ตร.ม.	55.00	30,360.00	20.00	11,040.00	41,400.00	
	รวมงานหลังคา				119,940.00		36,980.00	156,920.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	CL1 ฝ้าเพดาน คลส. แต่งผิวเรียบ	3,080.00	ตร.ม.	40.00	123,200.00	82.00	252,560.00	375,760.00	
2.2	CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	617.00	ตร.ม.	318.00	196,206.00	75.00	46,275.00	242,481.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.								
2.3	CL3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น	277.00	ตร.ม.	384.00	106,368.00	75.00	20,775.00	127,143.00	
	ฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.								
	รวมงานฝ้าเพดาน				425,774.00		319,610.00	745,384.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561


คณะกรรมกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานตกแต่งผิวพื้น								
3.1	F1 พื้นปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	1,159.80	ตร.ม.	604.00	700,519.20	183.00	212,243.40	912,762.60	
3.2	F2 พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2,019.00	ตร.ม.	366.00	738,954.00	184.00	371,496.00	1,110,450.00	
3.3	F3 พื้นปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	184.85	ตร.ม.	422.00	78,006.70	184.00	34,012.40	112,019.10	
3.4	F4 พื้นปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	264.00	ตร.ม.	422.00	111,408.00	184.00	48,576.00	159,984.00	
3.5	F5 พื้นคอนกรีตขัดมันผสมน้ำยากันซึม	974.00	ตร.ม.	50.00	48,700.00	40.00	38,960.00	87,660.00	
3.6	F6 พื้นคอนกรีตขัดมันเงา	129.79	ตร.ม.	112.00	14,536.48	82.00	10,642.78	25,179.26	
3.7	เส้นสแตนเลสพื้น	564.00	ม.	90.00	50,760.00	5.00	2,820.00	53,580.00	
	รวมงานตกแต่งผิวพื้น				1,742,884.38		718,750.58	2,461,634.96	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
 รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลบางหมู อำเภอมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561



คณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

(Handwritten signatures)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัวสุด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.4	งานตกแต่งผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	5,597.31	ตร.ม.	191.00	1,069,086.21	56.00	313,449.36	1,382,535.57	
4.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	567.60	ตร.ม.	382.00	216,823.20	112.00	63,571.20	280,394.40	
4.3	ผนังฉาบปูนเรียบ	11,194.31	ตร.ม.	74.00	828,378.94	82.00	917,933.42	1,746,312.36	
4.4	ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,135.21	ตร.ม.	74.00	84,005.54	100.00	113,521.00	197,526.54	
4.5	ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	1,700.71	ตร.ม.	332.00	564,635.72	181.00	307,828.51	872,464.23	
4.6	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 x 0.10 ม.	8,421.00	ม.	212.00	1,785,252.00	44.00	370,524.00	2,155,776.00	
	รวมงานตกแต่งผนัง				4,548,181.61		2,086,827.49	6,635,009.10	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทูนก่อสร้าง
 รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 คำนำณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัวสุด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
5.1	งานประตู่								
D1		1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	3,084.00	3,084.00	28,784.00	
D2		1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	3,360.00	3,360.00	31,360.00	
D3		132.00	ชุด	4,110.00	542,520.00	494.00	65,208.00	607,728.00	
D4		126.00	ชุด	4,110.00	517,860.00	481.00	60,606.00	578,466.00	
D5		11.00	ชุด	19,410.00	213,510.00	1,200.00	13,200.00	226,710.00	
D6		3.00	ชุด	11,600.00	34,800.00	9,744.00	29,232.00	64,032.00	
D7		3.00	ชุด	18,800.00	56,400.00	15,792.00	47,376.00	103,776.00	
D10		1.00	ชุด	25,530.00	25,530.00	1,550.00	1,550.00	27,080.00	
D2A		1.00	ชุด	18,333.00	18,333.00	2,199.96	2,199.96	20,532.96	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561



คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2 งานหน้าต่าง									
W1		6.00	ชุด	15,300.00	91,800.00	2,295.00	13,770.00	105,570.00	
W2		5.00	ชุด	16,900.00	84,500.00	2,535.00	12,675.00	97,175.00	
W2A		1.00	ชุด	16,900.00	16,900.00	2,535.00	2,535.00	19,435.00	
W3		2.00	ชุด	3,146.50	6,293.00	471.98	943.95	7,236.95	
W3A		1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
W4		1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	825.00	825.00	6,325.00	
W5		2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	480.00	960.00	7,360.00	
W6		55.00	ชุด	2,800.00	154,000.00	420.00	23,100.00	177,100.00	
W7		70.00	ชุด	5,900.00	413,000.00	885.00	61,950.00	474,950.00	
W7A		1.00	ชุด	7,271.00	7,271.00	1,090.65	1,090.65	8,361.65	
W8		35.00	ชุด	1,650.00	57,750.00	247.50	8,662.50	66,412.50	
W9		3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	300.00	900.00	6,900.00	
					2,324,067.00		355,028.06	2,679,095.06	
									รวมงานประตู - หน้าต่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561



คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
6.1	โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลัตวาล์ว พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	5,151.00	46,359.00	450.00	4,050.00	50,409.00	
6.2	โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบแทงค์น้ำ พร้อมอุปกรณ์	60.00	ชุด	5,588.00	335,280.00	450.00	27,000.00	362,280.00	
6.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านบิด	69.00	ชุด	4,397.00	303,393.00	450.00	31,050.00	334,443.00	
6.4	อ่างล้างหน้าทูลมูเล็ก 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกวง	60.00	ชุด	3,690.00	221,400.00	300.00	18,000.00	239,400.00	
6.5	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,242.00	8,242.00	450.00	450.00	8,692.00	
6.6	ก๊อกน้ำล้างพื้น	62.00	อัน	329.00	20,398.00	35.00	2,170.00	22,568.00	
6.7	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง	69.00	ชุด	390.00	26,910.00	70.00	4,830.00	31,740.00	
6.8	สายชำระ	69.00	ชุด	489.00	33,741.00	35.00	2,415.00	36,156.00	
6.9	ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส 2"	184.00	ชุด	321.29	59,117.36	75.00	13,800.00	72,917.36	
6.10	ราวแขวนผ้า	60.00	ชุด	773.00	46,380.00	70.00	4,200.00	50,580.00	
6.11	โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	4,545.00	18,180.00	450.00	1,800.00	19,980.00	
6.12	ที่ใส่สบู่	60.00	ชุด	401.50	24,090.00	70.00	4,200.00	28,290.00	
6.13	ราวทรงตัว รูปตัวทีขนาด 32 มม. ผิวขัด Hair-line	1.00	ชุด	2,430.00	2,430.00	70.00	70.00	2,500.00	
6.14	ราวทรงตัว สี่เหลี่ยมข้างล่างหน้า ขนาด 32 มม. ผิวขัด Hair-line	2.00	ชุด	2,845.00	5,690.00	150.00	300.00	5,990.00	
6.15	กระเบื้อง 6 มม. 1.00 x 1.65 ม. ไม่มีกรอบ	1.00	แผ่น	580.00	580.00	180.00	180.00	760.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลบางหมู อำเภอมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคา
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัวสุด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.16	กระจากงา6ม. 1.00 x 3.40 ม. ไม่มีกรอบ	1.00	แผ่น	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
6.17	กระจากงา6ม. 1.00 x 0.60 ม. ไม่มีกรอบ	1.00	แผ่น	215.00	215.00	70.00	70.00	285.00	
6.18	กระจากงา6ม. 1.00 x 0.70 ม. ไม่มีกรอบ	60.00	แผ่น	250.00	15,000.00	80.00	4,800.00	19,800.00	
6.19	ผิวคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจิ้น 0.10 ม. สบมุม	4.00	ม.	420.00	1,680.00	250.00	1,000.00	2,680.00	
6.20	ผิวคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจิ้น 0.20 ม. สบมุม	6.80	ม.	580.00	3,944.00	250.00	1,700.00	5,644.00	
6.21	ผิวคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจิ้น 0.60 ม. สบมุม	169.30	ม.	1,800.00	304,740.00	700.00	118,510.00	423,250.00	
6.22	บัวคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจิ้น 0.15 ม. สบมุม	55.30	ม.	480.00	26,544.00	250.00	13,825.00	40,369.00	
6.23	บัวคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจิ้น 0.25 ม. สบมุม	114.00	ม.	760.00	86,640.00	250.00	28,500.00	115,140.00	
6.24	ท้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุ MFF พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	13,900.00	111,200.00	1,550.00	12,400.00	123,600.00	
					1,703,353.36		295,560.00	1,998,913.36	

รวมงานสุทธิและอุปกรณ์ประกอบท้องน้ำ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง




รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
		
P	A	T
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.7	งานบันได								
7.1	พื้นผิวบันได								
	งานพักผิวกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	36.00	ตร.ม.	604.00	21,744.00	158.00	5,688.00	27,432.00	
	ชั้นบันไดผิวกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สีเทา	172.80	ม.	604.00	104,371.20	158.00	27,302.40	131,673.60	
	จุกบันได อลูมิเนียม สอดด้วย PVC 3 เส้น	172.80	ม.	153.00	26,438.40	40.00	6,912.00	33,350.40	
	พื้นบันได Checkered Plate 16 mm.	12,069.00	กก.	33.16	400,208.04	10.00	120,690.00	520,898.04	
7.2	ราวกันตก และ ราวบันได								
	Flat bar 50x9.0 mm. (w=3.50 kg/m.)	1,830.54	กก.	20.71	37,910.48	10.00	18,305.40	56,215.88	
	Flat bar 75x16 mm. (w= 6.28 kg/ m.)	815.83	กก.	20.73	16,912.16	10.00	8,158.30	25,070.46	
	Angles 100x100x10 mm. (w=14.90 kg/m.)	209.76	กก.	24.72	5,185.27	12.00	2,517.12	7,702.39	
	Black steel pipe dia. 25 mm. ทนไฟ 2.8 มม.	18.57	กก.	22.28	413.74	10.00	185.70	599.44	
	Black steel pipe dia. 38 mm. ทนไฟ 3.0 มม.	45.34	กก.	24.01	1,088.61	10.00	453.40	1,542.01	
	RB 15 mm.	1,732.20	กก.	28.50	49,367.70	3.30	5,716.26	55,083.96	
	ชุดรางเลื่อนเหล็กบันได	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	รวมงานบันได				664,939.60		195,928.58	860,868.18	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ส่วนงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.8	งานทาสี								
8.1	สีน้ำพลาสติกอคริลิก 100% ชนิดทากายนอก ภายใน พื้นสีผิวทึบเงา	ตร.ม.	14,264.00	43.00	613,352.00	30.00	427,920.00	1,041,272.00	
8.2	สีน้ำพลาสติกอคริลิก 100% ชนิดทากายใน สำหรับฝ้าเพดาน	ตร.ม.	3,974.00	39.00	154,986.00	28.00	111,272.00	266,258.00	
8.3	สีน้ำมันเคลือบเงา สีดำด้าน สำหรับผิวโลหะ	ตร.ม.	1,434.85	35.00	50,219.75	35.00	50,219.75	100,439.50	
8.4	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	1,434.85	30.00	43,045.50	35.00	50,219.75	93,265.25	
	รวมงานทาสี				861,603.25		639,631.50	1,501,234.75	
1.2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
9.1	เหล็กตกแต่ง								
	Channels 200x80x7.5 mm. (W= 24.6 kg/m)	กก.	7,404.00	28.08	207,904.32	12.00	88,848.00	296,752.32	
	Cut Beam 50x50x6 mm. (W= 4.70 kg/m.)	กก.	564.00	24.60	13,874.40	12.00	6,768.00	20,642.40	
	Flat bar 50x12 mm. (W= 4.71 kg/m.)	กก.	2,670.00	20.73	55,349.10	10.00	26,700.00	82,049.10	
	Flat bar 75x12 mm. (W= 7.06 kg/m.)	กก.	684.00	20.73	14,179.32	10.00	6,840.00	21,019.32	
	Expanded Metal 12x30.50 thx.1.60 mm. (XS-32)	ตร.ม.	1,050.00	50.21	52,720.50	10.00	10,500.00	63,220.50	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				344,027.64		139,656.00	483,683.64	