

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ใช้งานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการตรวจราคากลาง

ลงชื่อ..... *Umar*

ลงชื่อ..... *Umar*

ลงชื่อ..... *Umar*

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|------------------------------------|-------|--------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานหลังคา | 1.00 | รายการ | - | 145,868.60 | - | 43,356.90 | 189,225.50 | |
| 1.2.2 | งานฝ้าเพดาน | 1.00 | รายการ | - | 409,661.46 | - | 195,088.50 | 604,749.96 | |
| 1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น | 1.00 | รายการ | - | 2,261,625.20 | - | 1,000,063.96 | 3,261,689.16 | |
| 1.2.4 | งานตกแต่งผนัง | 1.00 | รายการ | - | 3,767,187.40 | - | 2,187,401.60 | 5,954,589.00 | |
| 1.2.5 | งานประตู - หน้าต่าง | 1.00 | รายการ | - | 3,595,772.00 | - | 132,484.50 | 3,728,256.50 | |
| 1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | 1.00 | รายการ | - | 3,372,406.84 | - | 345,286.80 | 3,717,693.64 | |
| 1.2.7 | งานบันได | 1.00 | รายการ | - | 718,943.29 | - | 260,580.93 | 979,524.22 | |
| 1.2.8 | งานทาสี | 1.00 | รายการ | - | 994,310.41 | - | 774,149.92 | 1,768,460.33 | |
| 1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด | 1.00 | รายการ | - | 506,886.54 | - | 173,703.48 | 680,590.02 | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | 15,772,661.74 | | 5,112,116.59 | 20,884,778.33 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาตัวสุด | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.1 | งานหลังคา | | | | | | | | |
| 1.1 | หลังคา Metal sheet | | | | | | | | |
| | แผ่นเหล็กลอน Metal Sheet สี Aluzing ความหนา 0.47 มม. | 556.12 | ตร.ม. | 240.00 | 133,468.80 | 70.00 | 38,928.40 | 172,397.20 | |
| | Flasning | 88.57 | ม. | 140.00 | 12,399.80 | 50.00 | 4,428.50 | 16,828.30 | |
| | รวมงานหลังคา | | | | 145,868.60 | | 43,356.90 | 189,225.50 | |
| 1.2.2 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 2.1 | CL1 ฝ้าเพดาน คลส. แต่ฉิวเรียบทาสี | 4,585.68 | ตร.ม. | 22.00 | 100,884.96 | 25.00 | 114,642.00 | 215,526.96 | |
| 2.2 | CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี | 658.44 | ตร.ม. | 262.00 | 172,511.28 | 75.00 | 49,383.00 | 221,894.28 | |
| | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก. | | | | | | | | |
| 2.3 | CL2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี | 414.18 | ตร.ม. | 329.00 | 136,265.22 | 75.00 | 31,063.50 | 167,328.72 | |
| | ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก. | | | | | | | | |
| | รวมงานฝ้าเพดาน | | | | 409,661.46 | | 195,088.50 | 604,749.96 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาตัวสุด | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| 3.1 | F1 พื้นปูกระเบื้องพื้นขัด ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 777.69 | ตร.ม. | 620.00 | 482,167.80 | 158.00 | 122,875.02 | 605,042.82 | |
| 3.2 | F2 พื้นปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 3,816.72 | ตร.ม. | 330.00 | 1,259,517.60 | 174.00 | 664,109.28 | 1,923,626.88 | |
| 3.3 | F3 พื้นปูกระเบื้องผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 309.32 | ตร.ม. | 450.00 | 139,194.00 | 158.00 | 48,872.56 | 188,066.56 | |
| 3.4 | F4 พื้นปูกระเบื้องผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 541.20 | ตร.ม. | 350.00 | 189,420.00 | 158.00 | 85,509.60 | 274,929.60 | |
| 3.5 | F5 พื้นคอนกรีตขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 779.09 | ตร.ม. | 100.00 | 77,909.00 | 75.00 | 58,431.75 | 136,340.75 | |
| 3.6 | F6 พื้นคอนกรีตขัดมันเงา แบ่งฝั่งเส้นสแตนเลส | 270.21 | ตร.ม. | 80.00 | 21,616.80 | 75.00 | 20,265.75 | 41,882.55 | |
| 3.7 | เส้นสแตนเลสพื้น | 1,080.00 | ม. | 85.00 | 91,800.00 | - | - | 91,800.00 | |
| | รวมงานตกแต่งผิวพื้น | | | | 2,261,625.20 | | 1,000,063.96 | 3,261,689.16 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แมริม ตำบลสะตวง อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาตัวสด | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.4 | งานตกแต่งผนัง | | | | | | | | |
| 4.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา | 6,372.00 | ตร.ม. | 240.00 | 1,529,280.00 | 50.00 | 318,600.00 | 1,847,880.00 | |
| 4.2 | ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น | 887.00 | ตร.ม. | 420.00 | 372,540.00 | 80.00 | 70,960.00 | 443,500.00 | |
| 4.3 | ผนังฉาบปูนเรียบ | 13,088.00 | ตร.ม. | 30.00 | 392,640.00 | 70.00 | 916,160.00 | 1,308,800.00 | |
| 4.4 | ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 1,760.00 | ตร.ม. | 70.00 | 123,200.00 | 80.00 | 140,800.00 | 264,000.00 | |
| 4.5 | ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 2,338.59 | ตร.ม. | 260.00 | 608,033.40 | 120.00 | 280,630.80 | 888,664.20 | |
| 4.6 | ผนังกรุกระจก Float ใสหนา 12 มม. | 443.40 | ตร.พ. | 60.00 | 26,604.00 | 12.00 | 5,320.80 | 31,924.80 | |
| 4.7 | เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 12,998.00 | ม. | 55.00 | 714,890.00 | 35.00 | 454,930.00 | 1,169,820.00 | |
| | รวมงานตกแต่งผนัง | | | | 3,767,187.40 | | 2,187,401.60 | 5,954,589.00 | |

แบบแสดงรายการงบประมาณและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาตัวสุด | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมตัวสุด และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------|-------|------------|------------|---------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.5 | งานประติมากรรม - ผนังต่าง | | | | | | | | |
| D1 | | 2.00 | ชุด | 21,000.00 | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | |
| D2 | | 1.00 | ชุด | 61,022.00 | 61,022.00 | - | - | 61,022.00 | |
| D3 | | 218.00 | ชุด | 2,850.00 | 621,300.00 | 220.00 | 47,960.00 | 669,260.00 | |
| D4 | | 223.00 | ชุด | 3,575.00 | 797,225.00 | 220.00 | 49,060.00 | 846,285.00 | |
| D5 | | 13.00 | ชุด | 16,310.00 | 212,030.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | 225,030.00 | |
| D6 | | 1.00 | ชุด | 14,828.00 | 14,828.00 | - | - | 14,828.00 | |
| D6A | | 1.00 | ชุด | 18,216.00 | 18,216.00 | - | - | 18,216.00 | |
| D7 | | 1.00 | ชุด | 16,857.00 | 16,857.00 | - | - | 16,857.00 | |
| D10 | | 2.00 | ชุด | 15,975.00 | 31,950.00 | 2,396.25 | 4,792.50 | 36,742.50 | |
| D12 | | 7.00 | ชุด | 2,880.00 | 20,160.00 | 576.00 | 4,032.00 | 24,192.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------|--------|-------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 5.2 | งานหน้าต่าง | | | | | | | | |
| W1 | | 1.00 | ชุด | 34,840.00 | - | - | - | 34,840.00 | |
| W1A | | 1.00 | ชุด | 27,040.00 | - | - | - | 27,040.00 | |
| W1B | | 1.00 | ชุด | 11,480.00 | - | - | - | 11,480.00 | |
| W2 | | 1.00 | ชุด | 17,280.00 | - | - | - | 17,280.00 | |
| W2A | | 6.00 | ชุด | 17,280.00 | - | - | - | 103,680.00 | |
| W2B | | 7.00 | ชุด | 17,280.00 | - | - | - | 120,960.00 | |
| W4 | | 2.00 | ชุด | 14,040.00 | - | - | - | 28,080.00 | |
| W6 | | 108.00 | ชุด | 3,418.00 | - | - | - | 369,144.00 | |
| W7 | | 126.00 | ชุด | 7,380.00 | - | - | - | 929,880.00 | |
| W8 | | 62.00 | ชุด | 1,900.00 | 220.00 | 13,640.00 | - | 131,440.00 | |
| | | | | | 3,595,772.00 | | 132,484.50 | 3,728,256.50 | |

รวมงานประณีต - ผนังต่าง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลละวาง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาตัววัสดุ | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | | | | | | | | |
| 6.1 | โถสุขภัณฑ์นั่งราบพร้อมอุปกรณ์ | 108.00 | ชุด | 4,250.00 | 459,000.00 | 450.00 | 48,600.00 | 507,600.00 | |
| 6.2 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านปิด | 108.00 | ชุด | 3,430.00 | 370,440.00 | 450.00 | 48,600.00 | 419,040.00 | |
| 6.3 | อ่างล้างสิ่งสกปรกและหลอดเล็ก 1หลอด พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกวง | 108.00 | ชุด | 2,800.00 | 302,400.00 | 300.00 | 32,400.00 | 334,800.00 | |
| 6.4 | ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง | 108.00 | ชุด | 450.00 | 48,600.00 | 70.00 | 7,560.00 | 56,160.00 | |
| 6.5 | สายชำระ | 108.00 | ชุด | 380.00 | 41,040.00 | 70.00 | 7,560.00 | 48,600.00 | |
| 6.6 | ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส 2" | 324.00 | ชุด | 282.00 | 91,368.00 | 75.00 | 24,300.00 | 115,668.00 | |
| 6.7 | ราวแขวนผ้า | 108.00 | ชุด | 580.00 | 62,640.00 | 70.00 | 7,560.00 | 70,200.00 | |
| 6.8 | โถปัสสาวะชาย | 108.00 | ชุด | 3,304.00 | 356,832.00 | 450.00 | 48,600.00 | 405,432.00 | |
| 6.9 | ที่ใส่สบู่ | 108.00 | ชุด | 300.00 | 32,400.00 | 70.00 | 7,560.00 | 39,960.00 | |
| 6.1 | กระเบื้องม. 0.60x1.00 | 108.00 | แผ่น | 900.00 | 97,200.00 | 90.00 | 9,720.00 | 106,920.00 | |
| 6.11 | บัวล้างเคาน์เตอร์หินแกรนิต ดำเงิน 0.25 ม. ลมม | 210.60 | ม. | 1,350.00 | 284,310.00 | - | - | 284,310.00 | |
| 6.12 | บัวล้างเคาน์เตอร์หินแกรนิต ดำเงิน 0.60 ม. ลมม | 291.60 | ม. | 2,550.00 | 743,580.00 | - | - | 743,580.00 | |
| 6.13 | บัวล้างเคาน์เตอร์หินแกรนิต ดำเงิน 0.20 ม. ลมม | 84.40 | ม. | 850.00 | 71,740.00 | - | - | 71,740.00 | |
| 6.14 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 318.60 | ม. | 673.00 | 214,417.80 | 150.00 | 47,790.00 | 262,207.80 | |
| 6.15 | ผนังเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สูง 0.85 ม. | 211.68 | ม. | 928.00 | 196,439.04 | 260.00 | 55,036.80 | 251,475.84 | |
| | รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (สีขาว) | | | | 3,372,406.84 | | 345,286.80 | 3,717,693.64 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....



| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ราคาตัวสุด | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.7 | งานบันได | | | | | | | |
| 7.1 | พื้นผิวบันได | | | | | | | |
| | งานพักพิงกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | ตร.ม. | 41.30 | 620.00 | 158.00 | 6,525.40 | 32,131.40 | |
| | ชั้นบันได มีการกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สีเทา | ม. | 380.00 | 169.00 | 158.00 | 60,040.00 | 124,260.00 | |
| | ชั้นบันได งานพัก Checker Plate 16 mm. | กก. | 15,544.80 | 33.16 | 10.00 | 155,448.00 | 670,913.57 | |
| | จุกบันได อลูมิเนียม | ม. | 201.60 | 140.00 | 40.00 | 8,064.00 | 36,288.00 | |
| 7.2 | ราวบันได และ ราวกันตก | | | | | | | |
| | FLAT BAR 75x9 mm. | กก. | 548.57 | 20.72 | 9.00 | 4,937.13 | 16,303.50 | |
| | FLAT BAR 50x9 mm. | กก. | 1,955.00 | 20.71 | 10.00 | 19,550.00 | 60,038.05 | |
| | RB 15 mm. SR24 | กก. | 1,401.00 | 20.80 | 3.30 | 4,623.30 | 33,764.10 | |
| | Steel equal Angle 100x100x10 mm. | กก. | 75.40 | 21.62 | 10.00 | 754.00 | 2,384.15 | |
| | Black steel pipe dia. 25 mm. T= 2.8 mm. | กก. | 18.57 | 22.28 | 10.00 | 185.70 | 599.44 | |
| | Black steel pipe dia. 38 mm. T= 3.0 mm. | กก. | 45.34 | 24.01 | 10.00 | 453.40 | 1,542.01 | |
| | ชุดรางเลื่อนเหล็กบันไดลิ้ง | ชุด | 2.00 | 650.00 | - | - | 1,300.00 | |
| | รวมงานบันได | | | | | 260,580.93 | 979,524.22 | |

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ใช้งานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการตรวจการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.8 | งานพาสี | | | | | | | | |
| 8.1 | สีน้ำพลาสติกอติลิก 100% ชนิดทากายนอก ภายใน พื้นสีสีผิวเงา | 19,433.68 | ตร.ม. | 37.00 | 719,046.16 | 28.00 | 544,143.04 | 1,263,189.20 | |
| 8.2 | สีน้ำพลาสติกอติลิก 100% ชนิดทากายใน สำหรับฝ้าเพดาน | 5,658.30 | ตร.ม. | 34.00 | 192,382.20 | 28.00 | 158,432.40 | 350,814.60 | |
| 8.3 | สีเคลือบผิวปูนเปลือย | 270.21 | ตร.ม. | 35.00 | 9,457.35 | 28.00 | 7,565.88 | 17,023.23 | |
| 8.4 | สีน้ำมันเคลือบเงา สีดำด้าน สำหรับผิวโลหะ | 1,820.62 | ตร.ม. | 35.00 | 63,721.70 | 30.00 | 54,618.60 | 118,340.30 | |
| 8.5 | พาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก | 313.00 | ตร.ม. | 31.00 | 9,703.00 | 30.00 | 9,390.00 | 19,093.00 | |
| | รวมงานพาสี | | | | 994,310.41 | | 774,149.92 | 1,768,460.33 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ดำงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปริมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ลายเซ็นกรรมการตรวจสอบการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....



| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาตัวสุด | | ราคาค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| 9.1 | ตกแต่งผนังภายนอก | | | | | | | | |
| | Channels 200x80x7.5x11 mm. (W=24.6 kg/m.) | 12,081.00 | กก. | 28.08 | 339,234.48 | 10.00 | 120,810.00 | 460,044.48 | |
| | Cut Beam 50x50x6.0 mm. (W=4.70 kg/m.) | 902.40 | กก. | 24.60 | 22,199.04 | 10.00 | 9,024.00 | 31,223.04 | |
| | Flat Bar 50x12 mm. (W=4.60 kg/m.) | 2,191.00 | กก. | 23.85 | 52,255.35 | 10.00 | 21,910.00 | 74,165.35 | |
| | Expanded metal 12x30.50 thx.1.6 mm. (XS-32) | 1,584.00 | กก. | 50.61 | 80,166.24 | 10.00 | 15,840.00 | 96,006.24 | |
| 92 | ระแนงบังตา | | | | | | | | |
| | Steel equal Angle 50x50x6.0 mm. | 470.07 | กก. | 21.62 | 10,162.91 | 10.00 | 4,700.70 | 14,863.61 | |
| | Rectangular tube 100x50x3.2 (w=7.01 kg/m.) | 128.98 | กก. | 22.24 | 2,868.52 | 11.00 | 1,418.78 | 4,287.30 | |
| | รวมงานเบ็ดเตล็ด | | | | 506,886.54 | | 173,703.48 | 680,590.02 | |