

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....








ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานประตูเลื่อนเหล็กและรั้วเหล็ก								
2.1.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน-ถมดิน	68.45	ลบ.ม.	-	-	194.00	13,278.33	13,278.33	
1.1	ทรายหยาบ	2.44	ลบ.ม.	327.10	798.12	91.00	222.04	1,020.16	
1.1	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	1.95	ลบ.ม.	1,573.42	3,068.17	398.00	776.10	3,844.27	
1.1	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	20.06	ลบ.ม.	2,757.00	55,305.42	391.00	7,843.46	63,148.88	
1.1	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	178.94	ลบ.ฟ.	400.00	71,574.40	-	-	71,574.40	
	ไม้ครายัดไม้แบบ	53.68	ลบ.ฟ.	400.00	21,472.32	-	-	21,472.32	
	ไม้ค้ำยัน	54.00	ทอน	28.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	223.67	ตร.ม.	-	-	115.00	25,722.05	25,722.05	
1.6	ตะปู	55.92	กก.	46.73	2,613.02			2,613.02	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	311.26	กก.	28.22	8,783.76	4.10	1,276.17	10,059.92	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	1,259.75	กก.	25.90	32,627.53	3.30	4,157.18	36,784.70	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	47.13	กก.	74.77	3,523.93	-	-	3,523.93	
1.9	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องแบน 100x50x20x2.3 มม.	11,989.00	กก.	22.85	273,948.65	10.00	119,890.00	393,838.65	
	เหล็กกล่องแบน 100x50x20x3.2 มม.	379.17	กก.	22.24	8,432.74	10.00	3,791.70	12,224.44	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x2.3 มม.	647.29	กก.	23.20	15,017.13	10.00	6,472.90	21,490.03	
	เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"หนา 3.2 มม.	53.82	กก.	26.16	1,407.93	10.00	538.20	1,946.13	
	เหล็กกลม 2" หนา 2.3 มม.	66.80	กก.	26.45	1,766.86	10.00	668.00	2,434.86	
	เหล็กกลม 4" หนา 3.2 มม.	41.91	กก.	26.96	1,129.89	10.00	419.10	1,548.99	
2.1.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	71.20	ตร.ม.	311.00	22,143.20	78.00	5,553.60	27,696.80	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ รั้วใหม่ และ รั้วเดิม	462.73	ตร.ม.	66.37	30,711.39	82.00	37,943.86	68,655.25	
	คอนกรีตคานทับหลัง คสล. 0.15 ม.	71.20	ม.	105.00	7,476.00	62.00	4,414.40	11,890.40	
2.2	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	462.73	ตร.ม.	35.00	16,195.55	31.00	14,344.63	30,540.18	
	สีกันสนิม	765.75	ตร.ม.	32.00	24,504.00	35.00	26,801.25	51,305.25	
	สีน้ำมัน	765.75	ตร.ม.	33.00	25,269.75	38.00	29,098.50	54,368.25	
2.3	งานเบ็ดเตล็ด								
	ชุดลอ 3" สแตนเลส	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	60.00	720.00	3,720.00	
	ชุดกระบอกพ่น 5x10 ซม. ล้อคู่เป็น	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	60.00	720.00	2,880.00	
	รวม งานประตูเลื่อนเหล็กและรั้วเหล็ก				634,441.77		304,651.46	939,093.23	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....










ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ทางเข้าอาคารฝึกหัดครู							
2.2.1	งานโครงสร้าง							
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	-	-	194.00	5,195.32	5,195.32	
1.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	327.10	1,007.47	91.00	280.28	1,287.75	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	ลบ.ม.	1,573.42	1,903.84	398.00	481.58	2,385.42	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	ลบ.ม.	2,757.00	126,849.57	391.00	17,989.91	144,839.48	
1.5	ไม้แบบ							
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	ลบ.ฟ.	400.00	36,105.60	-	-	36,105.60	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	400.00	10,831.68	-	-	10,831.68	
	ไม้ค้ำยัน	ทอน	28.00	784.00	-	-	784.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	-	-	115.00	12,975.45	12,975.45	
1.6	ตะปู	กก.	46.73	1,318.14	-	-	1,318.14	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	กก.	28.20	5,321.34	4.10	773.67	6,095.01	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	กก.	27.80	8,457.04	4.10	1,247.26	9,704.30	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	กก.	25.90	6,179.48	3.30	787.35	6,966.83	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	กก.	20.94	5,471.83	3.30	862.32	6,334.15	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	74.77	2,226.97	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	ตร.ม.	26.64	666.27	5.00	125.05	39.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา									
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง									
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่									
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน									
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561									
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.2.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูนหินดำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	ตร.ม.	2,549.00	223,470.83	192.00	16,832.64	240,303.47		
2.2	งานผนัง								
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	400.00	6,588.00	167.00	2,750.49	9,338.49		
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ	ตร.ม.	66.37	1,726.95	82.00	2,133.64	3,860.59		
2.3	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	35.00	910.70	31.00	806.62	1,717.32		
2.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวบันไดเหล็ก Dia.1.5" หนา 2.3 มม.	กก.	22.27	17,092.67	10.00	7,675.20	24,767.87		
	จุกอลูมิเนียม	ม.	145.00	3,572.80	40.00	985.60	4,558.40		
	รวม ทางเข้าอาคารฝึกหัดครู			460,485.17		71,902.38	529,449.11		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

.....
.....
.....


.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	บันไดอาคารศูนย์การเรียนรู้								
2.3.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	12.40	ลบ.ม.	-	-	194.00	2,405.60	2,405.60	
1.2	ทรายหยาบ	6.69	ลบ.ม.	327.10	2,188.30	91.00	608.79	2,797.09	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	0.72	ลบ.ม.	1,573.42	1,132.86	398.00	286.56	1,419.42	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	8.69	ลบ.ม.	2,757.00	23,958.33	391.00	3,397.79	27,356.12	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ไซ 80 %	46.45	ลบ.ฟ.	400.00	18,579.20	-	-	18,579.20	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	13.93	ลบ.ฟ.	400.00	5,573.76	-	-	5,573.76	
	ไม้ค้ำยัน	14.00	ท่อน	28.00	392.00	-	-	392.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	58.06	ตร.ม.	-	-	115.00	6,676.90	6,676.90	
1.6	ตะปู	14.52	กก.	46.73	678.29	-	-	678.29	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	61.19	กก.	28.20	1,725.56	4.10	250.88	1,976.44	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	226.59	กก.	27.80	6,299.20	4.10	929.02	7,228.22	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	387.61	กก.	25.90	10,039.10	3.30	1,279.11	11,318.21	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	46.71	กก.	20.94	978.11	3.30	154.14	1,132.25	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	21.66	กก.	74.77	1,619.74	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	20.60	ตร.ม.	26.64	548.78	5.00	103.00	39.92	

แบบแสดงรายการการประมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูแกรนิตดำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	50.84	ตร.ม.	2,549.00	129,591.16	198.00	10,066.32	139,657.48	
2.2	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวบันไดเหล็กกลม Dia.1.5" หนา 2.3 มม.	369.28	กก.	22.27	8,223.87	10.00	3,692.80	11,916.67	
	จุกอลูมิเนียม	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	รวม บันไดอาคารศูนย์การเรียนรู้				220,872.06		32,428.51	251,108.89	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561



ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	ทางขึ้นหน้าอาคาร 1								
2.4.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	553.00	ลบ.ม.	-	-	194.00	107,282.00	107,282.00	
1.2	พรายหยาบ	9.29	ลบ.ม.	327.10	3,038.76	91.00	845.39	3,884.15	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	7.43	ลบ.ม.	1,573.00	11,687.39	398.00	2,957.14	14,644.53	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	106.97	ลบ.ม.	2,757.10	294,926.99	391.00	41,825.27	336,752.26	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ไซ้ 80 %	486.31	ลบ.ฟ.	400.00	194,524.80	-	-	194,524.80	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	145.89	ลบ.ฟ.	400.00	58,357.44	-	-	58,357.44	
	ไม้ค้ำยัน	145.00	ทอน	28.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	607.89	ตร.ม.	-	-	115.00	69,907.35	69,907.35	
1.6	ตะปู	151.97	กก.	46.73	7,101.67	-	-	7,101.67	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	300.51	กก.	28.20	8,474.38	4.10	1,232.09	9,706.47	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	336.74	กก.	27.80	9,361.37	4.10	1,380.63	10,742.01	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	4,353.44	กก.	25.33	110,272.64	3.30	14,366.35	124,638.99	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	149.72	กก.	74.77	11,194.62	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ไซ้ 0.25x0.25 ม.	145.42	ตร.ม.	26.64	3,873.99	5.00	727.10	39.92	
1.10	กอลือตีแม่แบบ โครงสร้าง	77.04	ตร.ม.	400.00	30,816.00	167.00	12,865.68	39.92	

แบบแสดงรายการprimaงานและราคา


ส่วนที่ 1 คางานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	130.28	ตร.ม.	400.00	52,112.00	167.00	21,756.76	73,868.76	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ	130.28	ตร.ม.	63.27	8,242.82	82.00	10,682.96	18,925.78	
	งานฉาบโครงสร้าง	194.00	ตร.ม.	63.27	12,274.38	100.00	19,400.00	31,674.38	
	ผนังกันกระแทกนิรภัยเสาแฟลค 0.40x0.80 ม. ผิวขัดมัน	55.56	ตร.ม.	2,390.00	132,788.40	302.00	16,779.12	149,567.52	
2.2	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	312.70	ตร.ม.	42.00	13,133.40	31.00	9,693.70	22,827.10	
	สีกันสนิม	24.28	ตร.ม.	32.00	776.96	35.00	849.80	1,626.76	
	สีน้ำมัน	24.28	ตร.ม.	33.00	801.24	38.00	922.64	1,723.88	
2.3	งานพื้น								
	พื้นปูนเกรนิตดำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	168.91	ตร.ม.	2,549.00	430,551.59	198.00	33,444.18	463,995.77	
2.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวเหล็กกลม Dia.1.5" หนา 2.3 มม.	3,264.96	กก.	22.27	72,710.66	10.00	32,649.60	105,360.26	
	จุกอุดรูไม้	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย อักษรสแตนเลส หนา 1"	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	56.90	ตร.ม.	35.00	1,991.50	27.00	1,536.30	3,527.80	
	รวม ทางขึ้นหน้าอาคาร 1				1,519,416.79		403,681.67	1,863,740.84	

แบบแสดงรายการการประมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	พื้นลาน Plaza และป้อมยาม								
2.5.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน-ถมดิน	89.60	ลบ.ม.	-	-	195.00	17,472.00	17,472.00	
1.2	ทรายหยาบ	245.31	ลบ.ม.	327.10	80,240.90	91.00	22,323.21	102,564.11	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	2.15	ลบ.ม.	1,573.00	3,381.95	398.00	855.70	4,237.65	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	113.53	ลบ.ม.	2,757.10	313,013.56	391.00	44,390.23	357,403.79	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	264.62	ลบ.ฟ.	400.00	105,846.40	-	-	105,846.40	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	79.38	ลบ.ฟ.	400.00	31,753.92	-	-	31,753.92	
	ไม้ค้ำยัน	80.00	ทอน	28.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	330.77	ตร.ม.	-	-	115.00	38,038.55	38,038.55	
1.6	ตะปู	82.69	กก.	46.73	3,864.22		-	3,864.22	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	545.15	กก.	28.20	15,373.23	4.10	2,235.12	17,608.35	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	2,191.50	กก.	27.36	59,959.44	3.30	7,231.95	67,191.39	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	17.06	กก.	20.94	357.24	3.30	56.30	413.53	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	82.61	กก.	74.77	6,176.85	-	-	6,176.85	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	604.32	ตร.ม.	26.64	16,099.08	5.00	3,021.60	19,120.68	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....








คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.3 มม.	63.01	กก.	23.09	1,454.90	10.00	630.10	2,085.00	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x3.2 มม.	2,109.32	กก.	22.06	46,531.60	10.00	21,093.20	67,624.80	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1,329.74	กก.	29.82	39,652.85	10.00	13,297.40	52,950.25	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	185.02	กก.	30.23	5,593.15	10.00	1,850.20	7,443.35	
	เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	898.65	กก.	29.80	26,779.77	10.00	8,986.50	35,766.27	
1.11	Achor bolt RB 12 mm. ยาว 0.80 ม.	4.00	ชุด	80.00	320.00	30.00	120.00	440.00	
1.12	Plate 300x300x12 mm.	1.00	แผ่น	734.00	734.00	220.00	220.00	954.00	
2.5.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	หลังคาเซรามิกแผ่นเรียบ	168.00	แผ่น	80.37	13,502.16	8.09	1,359.12	14,861.28	
	ครอบข้าง	16.00	แผ่น	280.38	4,486.08	24.60	393.60	4,879.68	
	ครอบสันหลังคา	8.00	แผ่น	280.38	2,243.04	24.60	196.80	2,439.84	
	ครอบตะไคร้	24.00	แผ่น	280.38	6,729.12	24.60	590.40	7,319.52	
	ครอบข้างปิดชาย	8.00	แผ่น	280.38	2,243.04	24.60	196.80	2,439.84	
	ครอบปิดจั่ว	4.00	แผ่น	401.87	1,607.48	24.60	98.40	1,705.88	
	ครอบปิดปลายตะไคร้	4.00	แผ่น	280.38	1,121.52	24.60	98.40	1,219.92	
	ชุดครอบระบบแห้ง-ตะไคร้	3.00	ชุด	2,326.00	6,978.00	20.00	60.00	7,038.00	
	ชุดครอบระบบแห้ง-สันหลังคา	1.00	ชุด	1,787.00	1,787.00	20.00	20.00	1,807.00	