

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 ลงชื่อ
 ลงชื่อ
 ลงชื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานประตูดัดเหล็กและรั้วเหล็ก								
2.1.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน-ถมดิน	68.45	ลบ.ม.	-	-	194.00	13,278.33	13,278.33	
1.2	ทรายหยาบ	2.44	ลบ.ม.	327.10	798.12	91.00	222.04	1,020.16	
1.3	คอนกรีตชนิด อีตราส่วน 1:3:5	1.95	ลบ.ม.	1,499.00	2,923.05	398.00	776.10	3,699.15	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	20.06	ลบ.ม.	2,944.86	59,073.89	391.00	7,843.46	66,917.35	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	178.94	ลบ.ฟ.	400.00	71,574.40	-	-	71,574.40	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	53.68	ลบ.ฟ.	400.00	21,472.32	-	-	21,472.32	
	ไม้ค้ำยัน	54.00	ทอน	28.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	223.67	ตร.ม.	-	-	115.00	25,722.05	25,722.05	
1.6	ตะปู	55.92	กก.	46.73	2,613.02			2,613.02	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	311.26	กก.	28.22	8,783.76	4.10	1,276.17	10,059.92	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	1,259.75	กก.	20.72	26,102.02	3.30	4,157.18	30,259.20	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	47.13	กก.	74.77	3,523.93	-	-	3,523.93	
1.9	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องแบน 100x50x2.3 มม.	11,989.00	กก.	22.85	273,948.65	10.00	119,890.00	393,838.65	
	เหล็กกล่องแบน 100x50x3.2 มม.	379.17	กก.	22.24	8,432.74	10.00	3,791.70	12,224.44	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562



ลงชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x2.3 มม.	647.29	กก.	23.20	15,017.13	10.00	6,472.90	21,490.03	
	เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"หนา 3.2 มม.	53.82	กก.	26.16	1,407.93	10.00	538.20	1,946.13	
	เหล็กกลม 2" หนา 2.3 มม.	66.80	กก.	26.45	1,766.86	10.00	668.00	2,434.86	
	เหล็กกลม 4" หนา 3.2 มม.	41.91	กก.	26.96	1,129.89	10.00	419.10	1,548.99	
2.1.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	71.20	ตร.ม.	311.00	22,143.20	78.00	5,553.60	27,696.80	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ รั้วใหม่ และ รั้วเดิม	462.73	ตร.ม.	66.37	30,711.39	82.00	37,943.86	68,655.25	
	คอนกรีตคานทับหลัง คสล. 0.15 ม.	71.20	ม.	105.00	7,476.00	62.00	4,414.40	11,890.40	
2.2	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	462.73	ตร.ม.	35.00	16,195.55	31.00	14,344.63	30,540.18	
	สีกันสนิม	765.75	ตร.ม.	32.00	24,504.00	35.00	26,801.25	51,305.25	
	สีน้ำมัน	765.75	ตร.ม.	33.00	25,269.75	38.00	29,098.50	54,368.25	
2.3	งานเบ็ดเตล็ด								
	ชุดถือ 3" สแตนเลส	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	60.00	720.00	3,720.00	
	ชุดกระบอกหมุน 5x10 ซม. ล้อถูกปืน	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	60.00	720.00	2,880.00	
	รวม งานประตูเลื่อนเหล็กและรั้วเหล็ก				631,539.61		304,651.46	936,191.07	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาตัวแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ทางเข้าอาคารฝึกหัดครู								
2.2.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	26.78	ลบ.ม.	-	-	194.00	5,195.32	5,195.32	
1.2	ทรายหยาบ	3.08	ลบ.ม.	327.10	1,007.47	91.00	280.28	1,287.75	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตรารส่วน 1:3:5	1.21	ลบ.ม.	1,499.00	1,813.79	398.00	481.58	2,295.37	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	46.01	ลบ.ม.	2,944.86	135,493.01	391.00	17,989.91	153,482.92	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	90.26	ลบ.พ.	400.00	36,105.60	-	-	36,105.60	
	ไม้คร่าวยัดไม้แบบ	27.08	ลบ.พ.	400.00	10,831.68	-	-	10,831.68	
	ไม้ค้ำยัน	28.00	ฟ่อน	28.00	784.00	-	-	784.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	112.83	ตร.ม.	-	-	115.00	12,975.45	12,975.45	
1.6	ตะปู	28.21	กก.	46.73	1,318.14	-	-	1,318.14	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	188.70	กก.	28.20	5,321.34	4.10	773.67	6,095.01	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	304.21	กก.	27.80	8,457.04	4.10	1,247.26	9,704.30	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	238.59	กก.	20.72	4,943.58	3.30	787.35	5,730.93	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	261.31	กก.	20.46	5,346.40	3.30	862.32	6,208.73	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	29.78	กก.	74.77	2,226.97	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	25.01	ตร.ม.	26.64	666.27	5.00	125.05	39.92	

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยช่างแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูนหินค้อนเดียว ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	87.67	ตร.ม.	2,549.00	223,470.83	198.00	17,358.66	240,829.49	
2.2	งานผนัง								
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	16.47	ตร.ม.	400.00	6,588.00	167.00	2,750.49	9,338.49	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ	26.02	ตร.ม.	66.37	1,726.95	82.00	2,133.64	3,860.59	
2.3	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	26.02	ตร.ม.	35.00	910.70	31.00	806.62	1,717.32	
2.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวบันไดเหล็ก Dia.1.5" พนท 2.3 มม.	767.52	กก.	22.27	17,092.67	10.00	7,675.20	24,767.87	
	จุกอลูมิเนียม	24.64	ม.	145.00	3,572.80	40.00	985.60	4,558.40	
	รวม ทางเข้าอาคารฝึกหัดครู				467,677.23		72,428.40	537,167.19	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	บันไดอาคารศูนย์การเรียนรู้								
2.3.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน-ถมดิน	12.40	ลบ.ม.	-	-	194.00	2,405.60	2,405.60	
1.2	ทรายหยาบ	6.69	ลบ.ม.	327.10	2,188.30	91.00	608.79	2,797.09	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตรารส่วน 1:3:5	0.72	ลบ.ม.	1,499.00	1,079.28	398.00	286.56	1,365.84	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	8.69	ลบ.ม.	2,944.86	25,590.83	391.00	3,397.79	28,988.62	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	46.45	ลบ.ฟ.	400.00	18,579.20	-	-	18,579.20	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	13.93	ลบ.ฟ.	400.00	5,573.76	-	-	5,573.76	
	ไม้ค้ำยัน	14.00	ทอน	28.00	392.00	-	-	392.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	58.06	ตร.ม.	-	-	115.00	6,676.90	6,676.90	
1.6	ตะปู	14.52	กก.	46.73	678.29	-	-	678.29	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	61.19	กก.	28.20	1,725.56	4.10	250.88	1,976.44	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	226.59	กก.	27.80	6,299.20	4.10	929.02	7,228.22	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	387.61	กก.	20.72	8,031.28	3.30	1,279.11	9,310.39	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	46.71	กก.	20.46	955.69	3.30	154.14	1,109.83	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	21.66	กก.	74.77	1,619.74	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	20.60	ตร.ม.	26.64	548.78	5.00	103.00	39.92	

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง
 รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 คำนำราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูแกรนิตดำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	50.84	ตร.ม.	2,549.00	129,591.16	198.00	10,066.32	139,657.48	
2.2	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวบันไดเหล็กกลม Dia.1.5" ทนฯ 2.3 มม.	369.28	กก.	22.27	8,223.87	10.00	3,692.80	11,916.67	
	जूकोकुमीनेम	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	รวม บันไดอาคารศูนย์การเรียนรู้				220,420.74		32,428.51	250,657.57	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	ทางขึ้นหน้าอาคาร 1								
2.4.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	553.00	ลบ.ม.	-	-	194.00	107,282.00	107,282.00	
1.2	ทรายหยาบ	9.29	ลบ.ม.	327.10	3,038.76	91.00	845.39	3,884.15	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตรส่วน 1:3:5	7.43	ลบ.ม.	1,499.00	11,137.57	398.00	2,957.14	14,094.71	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงถูกบาศก์ ที่ 28 วัน	106.97	ลบ.ม.	2,944.86	315,011.67	391.00	41,825.27	356,836.94	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	486.31	ลบ.ฟ.	400.00	194,524.80	-	-	194,524.80	
	ไม้คร่าวตีไม้แบบ	145.89	ลบ.ฟ.	400.00	58,357.44	-	-	58,357.44	
	ไม้ค้ำยัน	145.00	ฟ่อน	28.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	607.89	ตร.ม.	-	-	115.00	69,907.35	69,907.35	
1.6	ตะปู	151.97	กก.	46.73	7,101.67	-	-	7,101.67	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	300.51	กก.	28.20	8,474.38	4.10	1,232.09	9,706.47	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	336.74	กก.	27.80	9,361.37	4.10	1,380.63	10,742.01	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	4,353.44	กก.	20.72	90,203.28	3.30	14,366.35	104,569.63	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	149.72	กก.	74.77	11,194.62	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	145.42	ตร.ม.	26.64	3,873.99	5.00	727.10	39.92	
1.10	ก่อสร้างเสริมแผ่น โครงสร้าง	77.04	ตร.ม.	400.00	30,816.00	167.00	12,865.68	39.92	