



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เลขที่ 4002/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

ประมาณการเมื่อวันที่

18 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ

(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ ทองป็น)

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง



โครงการ ก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร (ถนนภายในมหาวิทยาลัย รอบอาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	24,693,550.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	337,340.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	48,280.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	25,079,170.00	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น	25,073,170.00	
	ตัวหนังสือ	ยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน	

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ

(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ

(นายเกษตร ทาอินดีะ)

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ ทองปิ่น)

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง



โครงการ ก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร (ถนนภายในมหาวิทยาลัย รอบอาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ก. ที่แนบ จำนวน 25 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง					เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	11,819,805.70	1.2453	14,719,204.04	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	5,166,847.36	1.2453	6,434,275.01	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	2,842,751.70	1.2453	3,540,078.69	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%
	รวมค่าต้นทุนก่อสร้าง	19,829,404.75	1.2453	24,693,557.74	
สรุป	รวมเป็นค่าประมาณการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			24,693,550.00	
	ตัวหนังสือ	ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ 


(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ 

(นายเกษตร ทาอินดีะ)

ลงชื่อ 

(นายเอกลักษณ์ ทองป็น)

ลงชื่อ 

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง



โครงการ ก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร (ถนนภายในมหาวิทยาลัย รอบอาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ข ที่แนบจำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)		
	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์					
1	หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง	315,280.00	1.07	337,349.60		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			337,340.00		
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน				


ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 


(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ 


(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ 

(นายเกษตร ทาอินดีะ)

ลงชื่อ 

(นายเอกลักษณ์ ทองป็น)

ลงชื่อ 

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง



โครงการ ก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร (ถนนภายในมหาวิทยาลัย รอบอาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4.3 พ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการย้ายมิเตอร์น้ำ ประปาส่วนภูมิภาค	45,128.00	1.07	48,286.96		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			48,280.00		
	คิดเป็นเงินประมาณ					สี่หมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ

(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ ทองปิ่น)

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานรื้อสิ่งก่อสร้าง								
1.1.1	งานรื้อมิวราตยางเดิม รื้อขนไป	6,097.00	ตร.ม.	-	-	17.35	105,782.95	105,782.95	
1.1.2	รื้อถนนคอนกรีต 0.15 ม. รื้อขนไป	124.90	ตร.ม.	-	-	108.09	13,500.44	13,500.44	
1.1.3	ขนย้ายดินในวงเวียน รื้อกองไว้	531.00	ลบ.ม.	-	-	24.44	12,977.64	12,977.64	
1.1.4	รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคา รื้อขนไป	45.81	ตร.ม.	-	-	30.00	1,374.30	1,374.30	
1.1.5	รื้อโครงสร้างคานเหล็ก รื้อขนไป	45.81	ตร.ม.	-	-	70.00	3,206.70	3,206.70	
1.1.6	รื้อผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ครึ่งแผ่น รื้อขนไป	29.68	ตร.ม.	-	-	40.00	1,187.20	1,187.20	
1.1.7	เสาธง รื้อกองไว้	10.00	ต้น	-	-	20.00	200.00	200.00	
1.1.8	รื้อรั้วเหล็ก รื้อขนไป	115.50	ม.	-	-	60.00	6,930.00	6,930.00	
1.1.9	รื้อหัวเสาแก้วอิฐโชว์ครึ่งแผ่น รื้อขนไป	189.60	ตร.ม.	-	-	40.00	7,584.00	7,584.00	
	รวม งานรื้อโครงสร้างเดิมของถนน						152,743.23	152,743.23	
1.2	งานดิน								
1.2.1	งานถมป่าและขุดตอขนาดหนัก	4,565.00	ตร.ม.	-	-	5.36	24,468.40	24,468.40	
1.2.2	งานตัดดิน	12,838.20	ลบ.ม.	-	-	45.00	577,719.00	577,719.00	
1.2.3	งานดินถมคันทาง	2,302.60	ลบ.ม.	-	-	99.96	230,167.90	230,167.90	ดินในพื้นที่
1.2.4	งานรองพื้นทางลาดรวม	4,146.80	ลบ.ม.	-	-	121.34	503,172.71	503,172.71	ดินในพื้นที่
	รวม งานดิน						1,335,528.01	1,335,528.01	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทูนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานวัสดุผิวทาง								
1.3.1	ทรายหยาบ	1,295.00	ลบ.ม.	327.50	424,112.50	99.00	128,205.00	552,317.50	
1.3.2	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 320 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	2,073.00	ลบ.ม.	3,120.00	6,467,760.00	306.00	634,338.00	7,102,098.00	
1.3.3	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR24	49,832.57	กก.	27.80	1,385,345.45	4.10	204,313.54	1,589,658.98	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 25 mm. SR24	6,634.87	กก.	27.14	180,070.37	2.90	19,241.12	199,311.49	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย DB12 mm. SD40	1,281.41	กก.	18.20	23,321.66	3.30	4,228.65	27,550.32	
1.3.4	ลวดผูกเหล็ก	1,494.98	กก.	74.77	111,779.44	-	-	111,779.44	
1.3.5	งานไม้แบบ								
	งานไม้แบบ ใช้ 50%	369.12	ลบ.ฟ.	400.00	147,646.00	-	-	147,646.00	
	ไม้คร่าว	110.73	ลบ.ฟ.	400.00	44,293.80	-	-	44,293.80	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	738.23	ตร.ม.	-	-	115.00	84,896.45	84,896.45	
1.3.6	ค่าตัดรอยต่อ และทยอดยาง	3,197.75	ม.	15.93	50,940.16	23.63	75,562.83	126,502.99	
	รวม งานวัสดุผิวทาง				8,835,269.38		1,150,785.60	9,986,054.97	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คางานต้นทูนก่อสร้าง


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ	คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัวสุด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	ท่อระบายน้ำ								
1.4.1	ดินซุด-ดินถม	ลบ.ม.	71.97	-	-	194.00	13,962.18	13,962.18	
1.4.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	45.10	327.10	14,752.21	99.00	4,464.90	19,217.11	
1.4.3	ท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ทอน	5.00	477.00	2,385.00	140.00	700.00	3,085.00	
1.4.4	ท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ทอน	11.00	2,550.00	28,050.00	421.00	4,631.00	32,681.00	
1.4.5	ท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2	ทอน	19.00	4,579.00	87,001.00	575.00	10,925.00	97,926.00	
	รวม ท่อระบายน้ำ				132,188.21		34,683.08	166,871.29	
1.5	งานตีเส้นจราจร								
1.5.1	งานตีเส้นจราจร สีขาว	ตร.ม.	289.53	304.00	88,017.12	14.00	4,053.42	92,070.54	
1.5.2	งานตีเส้นจราจร สีเหลือง	ตร.ม.	118.87	304.00	36,136.48	14.00	1,664.18	37,800.66	
1.5.3	พุดถนนสะท้อนแสง ส่องด้าน สีเหลือง	ปูม	67.00	200.00	13,400.00	30.00	2,010.00	15,410.00	
1.5.4	พุดถนนสะท้อนแสง หนึ่งด้าน สีขาว	ปูม	161.00	180.00	28,980.00	27.00	4,347.00	33,327.00	
	รวม งานตีเส้นจราจร				166,533.60		12,074.60	178,608.20	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานประตูเลื่อนเหล็กและรั้วเหล็ก								
2.1.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	68.45	ลบ.ม.	-	-	194.00	13,278.33	13,278.33	
1.2	ทรายหยาบ	2.44	ลบ.ม.	327.10	798.12	91.00	222.04	1,020.16	
1.3	คอนกรีตหยาบ	1.95	ลบ.ม.	2,750.00	5,362.50	398.00	776.10	6,138.60	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	20.06	ลบ.ม.	2,944.86	59,073.89	391.00	7,843.46	66,917.35	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	178.94	ลบ.ฟ.	400.00	71,574.40	-	-	71,574.40	
	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	53.68	ลบ.ฟ.	400.00	21,472.32	-	-	21,472.32	
	ไม้ค้ำยัน	54.00	ฟ่อน	28.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	223.67	ตร.ม.	-	-	115.00	25,722.05	25,722.05	
1.6	ตะปู	55.92	กก.	46.73	2,613.02			2,613.02	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR24	311.26	กก.	28.22	8,783.76	4.10	1,276.17	10,059.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 mm. SD40	1,259.75	กก.	18.20	22,927.45	3.30	4,157.18	27,084.63	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	47.13	กก.	74.77	3,523.93	-	-	3,523.93	
1.9	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องแบน 100x50x2.3 มม.	11,989.00	กก.	24.86	298,046.54	10.00	119,890.00	417,936.54	
	เหล็กกล่องแบน 100x50x3.2 มม.	379.17	กก.	24.86	9,426.17	10.00	3,791.70	13,217.87	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562



ลงชื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาตัวแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x2.3 มม.	647.29	กก.	24.86	16,091.63	10.00	6,472.90	22,564.53	
	เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2" ทน 4.0 มม.	53.82	กก.	18.86	1,015.05	10.00	538.20	1,553.25	
	เหล็กกลม 2" ทน 2.3 มม.	66.80	กก.	24.86	1,660.65	10.00	668.00	2,328.65	
	เหล็กกลม 4" ทน 3.2 มม.	41.91	กก.	24.86	1,041.88	10.00	419.10	1,460.98	
2.1.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	71.20	ตร.ม.	311.00	22,143.20	78.00	5,553.60	27,696.80	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ รั้วใหม่ และ รั้วเดิม	462.73	ตร.ม.	66.37	30,711.39	82.00	37,943.86	68,655.25	
	คอนกรีตคานทับหลัง คสล. 0.15 ม.	71.20	ม.	105.00	7,476.00	62.00	4,414.40	11,890.40	
2.2	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	462.73	ตร.ม.	35.00	16,195.55	31.00	14,344.63	30,540.18	
	สีกันสนิม	765.75	ตร.ม.	32.00	24,504.00	35.00	26,801.25	51,305.25	
	สีน้ำมัน	765.75	ตร.ม.	33.00	25,269.75	38.00	29,098.50	54,368.25	
2.3	งานเบ็ดเตล็ด								
	ชุดล้อย 3" สแตนเลส	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	60.00	720.00	3,720.00	
	ชุดกระบอกลม 5x10 ซม. ล้อลูกปืน	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	60.00	720.00	2,880.00	
	รวม งานประตูลื่นเหล็กและรั้วเหล็ก				656,383.20		304,651.46	961,034.66	