

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	บันไดทางเข้าอาคาร 1								
2.2.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	26.78	ลบ.ม.	-	-	194.00	5,195.32	5,195.32	
1.2	ทรายหยาบ	3.08	ลบ.ม.	327.10	1,007.47	91.00	280.28	1,287.75	
1.3	คอนกรีตหยาบ	1.21	ลบ.ม.	2,750.00	3,327.50	398.00	481.58	3,809.08	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	46.01	ลบ.ม.	3,000.00	138,030.00	391.00	17,989.91	156,019.91	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	90.26	ลบ.พ.	400.00	36,105.60	-	-	36,105.60	
	ไม้คร่าวดีไม้แบบ	27.08	ลบ.พ.	400.00	10,831.68	-	-	10,831.68	
	ไม้ค้ำยัน	28.00	ทอน	28.00	784.00	-	-	784.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	112.83	ตร.ม.	-	-	115.00	12,975.45	12,975.45	
1.6	ตะปู	28.21	กก.	46.73	1,318.14	-	-	1,318.14	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR24	188.70	กก.	28.20	5,321.34	4.10	773.67	6,095.01	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR24	304.21	กก.	27.80	8,457.04	4.10	1,247.26	9,704.30	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB12 mm. SD40	238.59	กก.	18.20	4,342.34	3.30	787.35	5,129.69	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB16 mm. SD40	261.31	กก.	18.14	4,740.16	3.30	862.32	5,602.49	
	ลวดผูกเหล็ก	29.78	กก.	74.77	2,226.97	-	-	2,226.97	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	25.01	ตร.ม.	26.64	666.27	5.00	125.05	791.32	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทาสีพลาสติกภายนอก	312.70	ตร.ม.	42.00	13,133.40	31.00	9,693.70	22,827.10	
	สีกันสนิม	24.28	ตร.ม.	32.00	776.96	35.00	849.80	1,626.76	
	สีน้ำมัน	24.28	ตร.ม.	33.00	801.24	38.00	922.64	1,723.88	
2.3	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง เอ็กซ์พอร์ซเลน ขนาด 16"x16" เกรดสีเลือกภายหลัง	44.68	ตร.ม.	460.00	20,552.80	158.00	7,059.44	27,612.24	
	พื้นพื้มทึบ (เกรดสี ลวดลาย เลือกภายหลัง)	144.29	ตร.ม.	174.00	25,106.46	440.00	63,487.60	88,594.06	
2.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวเหล็กกลม Dia.1.5" หนา 2.3 มม.	3,264.96	กก.	22.27	72,710.66	10.00	32,649.60	105,360.26	
	จุกอลูมิเนียม	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย อักษรสแตนเลสเงา ยกขอบหนา 1"	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	56.90	ตร.ม.	35.00	1,991.50	27.00	1,536.30	3,527.80	
	รวม บัญชีทางเข้าอาคาร 2				1,138,212.56		440,784.53	1,578,997.08	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัวสุด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	บันไดทางเข้าอาคาร 3								
2.4.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน-ฉนวนดิน	12.40	ตบ.ม.	-	-	194.00	2,405.60	2,405.60	
1.2	ทรายหยาบ	6.69	ตบ.ม.	327.10	2,188.30	91.00	608.79	2,797.09	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.72	ตบ.ม.	2,750.00	1,980.00	398.00	286.56	2,266.56	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	8.69	ตบ.ม.	3,000.00	26,070.00	391.00	3,397.79	29,467.79	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	46.45	ตบ.พ.	400.00	18,579.20	-	-	18,579.20	
	ไม้คร่าวยัดไม้แบบ	13.93	ตบ.พ.	400.00	5,573.76	-	-	5,573.76	
	ไม้ค้ำยัน	14.00	ทอน	28.00	392.00	-	-	392.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	58.06	ตร.ม.	-	-	115.00	6,676.90	6,676.90	
1.6	ตะปู	14.52	กก.	46.73	678.29	-	-	678.29	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR24	61.19	กก.	28.20	1,725.56	4.10	250.88	1,976.44	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR24	226.59	กก.	27.80	6,299.20	4.10	929.02	7,228.22	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 mm. SD40	387.61	กก.	18.20	7,054.50	3.30	1,279.11	8,333.62	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 mm. SD40	46.71	กก.	18.14	847.32	3.30	154.14	1,001.46	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	21.66	กก.	74.77	1,619.74	-	-	1,619.74	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	20.60	ตร.ม.	26.64	548.78	5.00	103.00	651.78	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง
 รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง เอ็กซ์พอร์เซเลน ขนาด 16"x16" เกรดสี่เหลี่ยมทึบ	50.84	ตร.ม.	460.00	23,386.40	158.00	8,032.72	31,419.12	
2.2	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวบันไดเหล็กกลม Dia.1.5" ทน 2.3 มม.	369.28	กก.	22.27	8,223.87	10.00	3,692.80	11,916.67	
	จุกอลูมิเนียม	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	รวม บันไดทางเข้าอาคาร 3				114,510.72		30,394.91	144,905.63	

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 คางานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสด			ราคาตัวแรงงาน		รวมตัวสด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.5	พื้นลาน Plaza และป้อมยาม									
2.5.1	งานโครงสร้าง									
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	89.60	ลบ.ม.	-	-	194.00	17,382.40	17,382.40		
1.2	ทรายหยาบ	245.31	ลบ.ม.	327.10	80,240.90	91.00	22,323.21	102,564.11		
1.3	คอนกรีตหยาบ	2.15	ลบ.ม.	2,750.00	5,912.50	306.00	657.90	6,570.40		
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	113.53	ลบ.ม.	3,000.00	340,590.00	306.00	34,740.18	375,330.18		
1.5	ไม้แบบ									
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	264.62	ลบ.ฟ.	400.00	105,846.40	-	-	105,846.40		
	ไม้คร่าวดีไม้แบบ	79.38	ลบ.ฟ.	400.00	31,753.92	-	-	31,753.92		
	ไม้ค้ำยัน	80.00	ท่อน	28.00	2,240.00	-	-	2,240.00		
	ค่าแรงประกอบแบบ	330.77	ตร.ม.	-	-	115.00	38,038.55	38,038.55		
1.6	ตะปู	82.69	กก.	46.73	3,864.22	-	-	3,864.22		
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR24	545.15	กก.	28.22	15,384.13	4.10	2,235.12	17,619.25		
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 mm. SD40	2,191.50	กก.	18.20	39,885.30	3.30	7,231.95	47,117.25		
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 mm. SD40	17.06	กก.	18.14	309.47	3.30	56.30	365.77		
1.8	ลวดผูกเหล็ก	82.61	กก.	74.77	6,176.85	-	-	6,176.85		
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ข้อง 0.25x0.25 ม.	604.32	ตร.ม.	26.64	16,099.08	5.00	3,021.60	19,120.68		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
 ลงชื่อ
 ลงชื่อ

.....
.....
.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.3 มม.	63.01	กก.	25.10	1,581.55	10.00	630.10	2,211.65	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x3.2 มม.	2,109.32	กก.	24.86	52,437.70	10.00	21,093.20	73,530.90	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1,329.74	กก.	24.86	33,057.34	10.00	13,297.40	46,354.74	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	185.02	กก.	24.86	4,599.60	10.00	1,850.20	6,449.80	
	เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	898.65	กก.	24.86	22,340.44	10.00	8,986.50	31,326.94	
1.11	Achor bolt RB 12 mm. ยาว 0.80 ม.	4.00	ชุด	80.00	320.00	30.00	120.00	440.00	
1.12	Plate 300x300x12 mm.	1.00	แผ่น	734.00	734.00	220.00	220.00	954.00	
2.5.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	หลังคาเซรามิกแผ่นเรียบ	168.00	แผ่น	80.37	13,502.16	8.09	1,359.12	14,861.28	
	ครอบข้าง	16.00	แผ่น	280.38	4,486.08	24.60	393.60	4,879.68	
	ครอบสันหลังคา	8.00	แผ่น	280.38	2,243.04	24.60	196.80	2,439.84	
	ครอบตะเข้	24.00	แผ่น	280.38	6,729.12	24.60	590.40	7,319.52	
	ครอบข้างปิดชาย	8.00	แผ่น	280.38	2,243.04	24.60	196.80	2,439.84	
	ครอบปิดจั่ว	4.00	แผ่น	401.87	1,607.48	24.60	98.40	1,705.88	
	ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	280.38	1,121.52	24.60	98.40	1,219.92	
	ชุดครอบระบบแห้ง-ตะเข้สัน	3.00	ชุด	2,326.00	6,978.00	20.00	60.00	7,038.00	
	ชุดครอบระบบแห้ง-สันหลังคา	1.00	ชุด	1,787.00	1,787.00	20.00	20.00	1,807.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาตัวแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ปูนปั้นหลังคา	3.64	ม.	66.37	241.59	80.00	291.20	532.79	
	รางน้ำสแตนเลส	4.00	ม.	620.00	2,480.00	25.00	100.00	2,580.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 6"	22.64	ม.	44.49	1,007.25	36.50	826.36	1,833.61	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 8"	22.64	ม.	60.38	1,367.00	36.50	826.36	2,193.36	
	ปูนสมไม่สังเคราะห์ หน้า 8"	9.84	ตร.ม.	155.00	1,525.20	45.60	448.70	1,973.90	
	หน้าजूไม้จริง 3/4"x6" ติดทับคิ้วไม้ 1/2"x1"	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	500.00	2,000.00	9,200.00	
	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น 9 มม. โครงคร่าวสังกะสี	17.75	ตร.ม.	316.00	5,609.00	75.00	1,331.25	6,940.25	
2.2	งานผนัง								
	งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	180.05	ตร.ม.	400.00	72,020.00	167.00	30,068.35	102,088.35	
	งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	9.36	ตร.ม.	311.00	2,910.96	89.00	833.04	3,744.00	
	งานฉาบเรียบ	28.18	ตร.ม.	66.37	1,870.31	82.00	2,310.76	4,181.07	
	งานอลูมิเนียมคอมโพสิท ความหนา 4.0 มม. สีทองแดง	101.53	ตร.ม.	1,250.00	126,912.50	400.00	40,612.00	167,524.50	
	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำแอฟริกา 0.40x0.80 ม. ผิวขัดมัน	69.72	ตร.ม.	2,390.00	166,630.80	302.00	21,055.44	187,686.24	
	กระฉกนิกาย หนา 10 มม.	78.33	ตร.พ.	157.50	12,336.98	16.00	1,253.28	13,590.26	
2.3	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	28.00	ตร.ม.	42.00	1,176.00	31.00	868.00	2,044.00	
	สีกันสนิม	139.00	ตร.ม.	32.00	4,448.00	35.00	4,865.00	9,313.00	
	สีน้ำมัน	139.00	ตร.ม.	33.00	4,587.00	38.00	5,282.00	9,869.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562



ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัวสุด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้น								
	พื้นพิมพ์ลาย (เติสสี สดลาย เลือกลายหลัง)	709.00	ตร.ม.	174.03	123,387.27	440.00	311,960.00	435,347.27	
2.5	งานเบ็ดเตล็ด								
	ป้ายตราประจำมหาวิทยาลัย Plawood ทน 25 มม. ตามแบบรูปรายการ	1.00	ชุด	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย อักษรสแตนเลสเงา ยกขอบหนา 1"	1.00	ชุด	74,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	ชุดเสาธงมาตรฐาน สูง 12 ม.	1.00	ต้น	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	รวม พื้นลาน Plaza และบิ๋อมยาม				1,525,780.69		599,829.87	2,125,610.56	

