แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1 อาคารสาธารณสุข (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	1	งาน		1,357,678.80		476,117.00	1,833,795.80	
	2 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์	1	งาน		849,264.00		359,400.00	1,208,664.00	
	3 อาคารปฏิบัติการเคมี	1	งาน		553,646.00		232,544.00	786,190.00	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม				2,760,588.80		1,068,061.00	3,828,649.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารสาธารณสุข (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)								
	1.1 ห้องปลอดเชื้อ ชั้นที่ 3	1	งาน		192,719.00		66,058.00	258,777.00	
	1.2 ห้องเครื่องชั่ง ชั้นที่ 3	1	งาน		126,838.00		39,678.00	166,516.00	
	1.3 ห้องเตรียมสารเคมี ชั้นที่ 3	1	งาน		304,925.00		132,872.00	437,797.00	
	1.4 ห้อง DATA ROOM ชั้นที่ 4	1	งาน		224,844.00		49,698.00	274,542.00	
	1.5 ห้องทำน้ำ RO DI ชั้นที่ 4	1	งาน		4,166.00		2,424.00	6,590.00	
	1.6 ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้วและห้องล้าง ชั้นที่ 4	1	งาน		159,784.00		66,314.00	226,098.00	
	1.7 ห้องเครื่องชั่ง ชั้นที่ 4	1	งาน		4,166.00		2,424.00	6,590.00	
	1.8 ห้องเก็บสารเคมี ชั้นที่ 4	1	งาน		340,236.80		116,649.00	456,885.80	
	รวมราคา 1 อาคารสาธารณสุข (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)				1,357,678.80		476,117.00	1,833,795.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	ห้องปลอดเชื้อ ชั้นที่ 3								
	- D-1 งานผนังและประตูบานเลื่อน กระจก กรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	15.00	ตร.ม.	2,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	- งานผ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	217.00	ตร.ม.	251.00	54,467.00	52.00	11,284.00	65,751.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	217.00	ตร.ม.	415.00	90,055.00	202.00	43,834.00	133,889.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	96.00	ม.	17.00	1,632.00	40.00	3,840.00	5,472.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	21.50	ตร.ม.	330.00	7,095.00	100.00	2,150.00	9,245.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	130.00	650.00	2,150.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	10.00	ตร.ม.	47.00	470.00	30.00	300.00	770.00	
	- งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	8.00	บาน	-	-	500.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมราคา 1.1 ห้องปลอดเชื้อ ชั้นที่ 3				192,719.00		66,058.00	258,777.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องเครื่องชั่ง ชั้นที่ 3								
	- D-2 งานผนังและประตูบานเลื่อน กระจก กรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	11.40	ตร.ม.	2,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	142.00	ตร.ม.	251.00	35,642.00	52.00	7,384.00	43,026.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	142.00	ตร.ม.	415.00	58,930.00	202.00	28,684.00	87,614.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	65.00	ม.	17.00	1,105.00	40.00	2,600.00	3,705.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	4.00	ตร.ม.	330.00	1,320.00	100.00	400.00	1,720.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	130.00	520.00	1,720.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	3.00	ตร.ม.	47.00	141.00	30.00	90.00	231.00	
	รวมราคา 1.2 ห้องเครื่องชั่ง ชั้นที่ 3				126,838.00		39,678.00	166,516.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ห้องเตรียมสารเคมี ชั้นที่ 3								
	– งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	433.00	ตร.ม.	251.00	108,683.00	52.00	22,516.00	131,199.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	433.00	ตร.ม.	415.00	179,695.00	202.00	87,466.00	267,161.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	226.00	ม.	17.00	3,842.00	40.00	9,040.00	12,882.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	38.50	ตร.ม.	330.00	12,705.00	100.00	3,850.00	16,555.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	20.00	บาน	–	–	500.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา 1.3 ห้องเตรียมสารเคมี ชั้นที่ 3				304,925.00		132,872.00	437,797.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ห้อง DATA ROOM ชั้นที่ 4								
	- D-3 งานผนังและประตูบานเปิด กระจก กรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	28.20	ตร.ม.	2,500.00	70,500.00	-	-	70,500.00	
	- D-4 งานผนังและประตูบานเปิด กระจก กรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	16.35	ตร.ม.	2,500.00	40,875.00	-	-	40,875.00	
	- งานผ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	152.00	ตร.ม.	251.00	38,152.00	52.00	7,904.00	46,056.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	152.00	ตร.ม.	415.00	63,080.00	202.00	30,704.00	93,784.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	81.00	ม.	17.00	1,377.00	40.00	3,240.00	4,617.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	15.00	ตร.ม.	330.00	4,950.00	100.00	1,500.00	6,450.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	15.00	ตร.ม.	300.00	4,500.00	130.00	1,950.00	6,450.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	30.00	ตร.ม.	47.00	1,410.00	30.00	900.00	2,310.00	
	- งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	7.00	บาน	-	-	500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมราคา 1.4 ห้อง DATA ROOM ชั้นที่ 4				224,844.00		49,698.00	274,542.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ห้องทำน้ำ RO DI ชั้นที่ 4								
	- งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	251.00	1,506.00	52.00	312.00	1,818.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	6.00	ตร.ม.	415.00	2,490.00	202.00	1,212.00	3,702.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	10.00	ม.	17.00	170.00	40.00	400.00	570.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	-	ตร.ม.	330.00	-	100.00	-	-	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	-	ตร.ม.	300.00	-	130.00	-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	-	ตร.ม.	47.00	-	30.00	-	-	
	- งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	1.00	บาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมราคา 1.5 ห้องทำน้ำ RO DI ชั้นที่ 4				4,166.00		2,424.00	6,590.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้วและห้องล้าง ชั้นที่ 4								
	- งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	226.00	ตร.ม.	251.00	56,726.00	52.00	11,752.00	68,478.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	226.00	ตร.ม.	415.00	93,790.00	202.00	45,652.00	139,442.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	89.00	ม.	17.00	1,513.00	40.00	3,560.00	5,073.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	23.50	ตร.ม.	330.00	7,755.00	100.00	2,350.00	10,105.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	-	ตร.ม.	300.00	-	130.00	-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	-	ตร.ม.	47.00	-	30.00	-	-	
	- งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	6.00	บาน	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคา 1.6 ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้วและห้องล้าง ชั้นที่ 4				159,784.00		66,314.00	226,098.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ห้องเครื่องชั่ง ชั้นที่ 4								
	– งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	251.00	1,506.00	52.00	312.00	1,818.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	6.00	ตร.ม.	415.00	2,490.00	202.00	1,212.00	3,702.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	10.00	ม.	17.00	170.00	40.00	400.00	570.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	–	ตร.ม.	330.00	–	100.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	1.00	บาน	–	–	500.00	500.00	500.00	
	รวมราคา 1.7 ห้องเครื่องชั่ง ชั้นที่ 4				4,166.00		2,424.00	6,590.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	ห้องเก็บสารเคมี ชั้นที่ 4								
	- D-5 งานผนังและประตูบานเปิด กระจก กรอบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	26.10	ตร.ม.	2,500.00	65,250.00	-	-	65,250.00	
	- งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	381.00	ตร.ม.	251.00	95,631.00	52.00	19,812.00	115,443.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	387.00	ตร.ม.	415.00	160,605.00	202.00	78,174.00	238,779.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	154.00	ม.	17.00	2,618.00	40.00	6,160.00	8,778.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	38.50	ตร.ม.	330.00	12,705.00	100.00	3,850.00	16,555.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	8.70	ตร.ม.	300.00	2,610.00	130.00	1,131.00	3,741.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	17.40	ตร.ม.	47.00	817.80	30.00	522.00	1,339.80	
	- งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	14.00	บาน	-	-	500.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมราคา 1.8 ห้องเก็บสารเคมี ชั้นที่ 4				340,236.80		116,649.00	456,885.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์								
2.1	ห้องเก็บเครื่องมือ ชั้นที่ 2	1	งาน		165,299.00		69,786.00	235,085.00	
2.2	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้นที่ 2	1	งาน		380,471.00		161,296.00	541,767.00	
2.3	ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี ชั้นที่ 3	1	งาน		303,494.00		128,318.00	431,812.00	
	รวมราคา 2 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์				849,264.00		359,400.00	1,208,664.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	ห้องเก็บเครื่องมือ ชั้นที่ 2								
	– งานผ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	234.00	ตร.ม.	251.00	58,734.00	52.00	12,168.00	70,902.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	234.00	ตร.ม.	415.00	97,110.00	202.00	47,268.00	144,378.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	100.00	ม.	17.00	1,700.00	40.00	4,000.00	5,700.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	23.50	ตร.ม.	330.00	7,755.00	100.00	2,350.00	10,105.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	8.00	บาน	–	–	500.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมราคา 2.1 ห้องเก็บเครื่องมือ ชั้นที่ 2				165,299.00		69,786.00	235,085.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้นที่ 2								
	– งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	539.00	ตร.ม.	251.00	135,289.00	52.00	28,028.00	163,317.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	539.00	ตร.ม.	415.00	223,685.00	202.00	108,878.00	332,563.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	226.00	ม.	17.00	3,842.00	40.00	9,040.00	12,882.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	53.50	ตร.ม.	330.00	17,655.00	100.00	5,350.00	23,005.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	20.00	บาน	–	–	500.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา 2.2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้นที่ 2				380,471.00		161,296.00	541,767.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี ชั้นที่ 3								
	– งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	432.00	ตร.ม.	251.00	108,432.00	52.00	22,464.00	130,896.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	432.00	ตร.ม.	415.00	179,280.00	202.00	87,264.00	266,544.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	181.00	ม.	17.00	3,077.00	40.00	7,240.00	10,317.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	38.50	ตร.ม.	330.00	12,705.00	100.00	3,850.00	16,555.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	15.00	บาน	–	–	500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมราคา 2.3 ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี ชั้นที่ 3				303,494.00		128,318.00	431,812.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	อาคารปฏิบัติการเคมี								
	3.1 ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ชั้นที่ 2	1	งาน		276,823.00		116,272.00	393,095.00	
	3.2 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ชั้นที่ 2	1	งาน		110,175.00		46,438.00	156,613.00	
	3.3 ห้องเตรียมสารเคมี ชั้นที่ 2	1	งาน		166,648.00		69,834.00	236,482.00	
	รวมราคา 3 อาคารปฏิบัติการเคมี				553,646.00		232,544.00	786,190.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	**ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ชั้นที่ 2**								
	– งานผ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	393.00	ตร.ม.	251.00	98,643.00	52.00	20,436.00	119,079.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	393.00	ตร.ม.	415.00	163,095.00	202.00	79,386.00	242,481.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	140.00	ม.	17.00	2,380.00	40.00	5,600.00	7,980.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	38.50	ตร.ม.	330.00	12,705.00	100.00	3,850.00	16,555.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	14.00	บาน	–	–	500.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมราคา 3.1 ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ชั้นที่ 2				276,823.00		116,272.00	393,095.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ชั้นที่ 2								
	- งานฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	157.00	ตร.ม.	251.00	39,407.00	52.00	8,164.00	47,571.00	
	- งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	157.00	ตร.ม.	415.00	65,155.00	202.00	31,714.00	96,869.00	
	- งานบัวเชิงผนังยาง	39.00	ม.	17.00	663.00	40.00	1,560.00	2,223.00	
	- ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	15.00	ตร.ม.	330.00	4,950.00	100.00	1,500.00	6,450.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	- งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	-	ตร.ม.	300.00	-	130.00	-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	-	ตร.ม.	47.00	-	30.00	-	-	
	- งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	7.00	บาน	-	-	500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมราคา 3.2 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ชั้นที่ 2				110,175.00		46,438.00	156,613.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มร.ชม. ที่ 4260/2562 ลว. 13 พ.ย. 62 และ ที่ 4546/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	ห้องเตรียมสารเคมี ชั้นที่ 2								
	– งานผ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 60x60x0.9 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	236.00	ตร.ม.	251.00	59,236.00	52.00	12,272.00	71,508.00	
	– งานปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. (Vinyl Floor Sheet)	236.00	ตร.ม.	415.00	97,940.00	202.00	47,672.00	145,612.00	
	– งานบัวเชิงผนังยาง	101.00	ม.	17.00	1,717.00	40.00	4,040.00	5,757.00	
	– ปิดช่องว่างโครงสร้างเหล็กหลังคา(เดิม)แผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม.	23.50	ตร.ม.	330.00	7,755.00	100.00	2,350.00	10,105.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"								
	– งานผนังเบาผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	–	ตร.ม.	300.00	–	130.00	–	–	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	– งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	–	ตร.ม.	47.00	–	30.00	–	–	
	– งานรื้อแก้ไขปรับระดับกรอบบานประตูอลูมิเนียม (เดิม)	7.00	บาน	–	–	500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมราคา 3.3 ห้องเตรียมสารเคมี ชั้นที่ 2				166,648.00		69,834.00	236,482.00	