แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	อาคารหมายเลข 2 อาคารเรียนรวม A	1	งาน		478,993.32		169,908.96	648,902.28	
2	อาคารหมายเลข 3 อาคารบริหารกลาง	1	งาน		944,817.51		312,846.64	1,257,664.15	
3	อาคารหมายเลข 4 อาคารเรียนรวม B และหอประชุม	1	งาน		847,724.32		271,008.96	1,118,733.28	
4	อาคารหมายเลข 5 อาคารเรียนรวม C	1	งาน		567,203.32		187,768.96	754,972.28	
5	อาคารหมายเลข 6 ภาควิชาเคมี	1	งาน		634,343.32		213,508.96	847,852.28	
6	อาคารหมายเลข 7 ภาควิชาฟิสิกส์	1	งาน		634,343.32		213,508.96	847,852.28	
7	อาคารหมายเลข 8 ภาควิชาชีววิทยา	1	งาน		634,343.32		213,508.96	847,852.28	
8	อาคารหมายเลข 9 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ	1	งาน		609,143.32		200,908.96	810,052.28	
9	อาคารหมายเลข 10 ภาควิชาสาธารณะสุขศาสตร์และภาควิชาสิ่งแวดล้อม	1	งาน		532,465.32		166,628.96	699,094.28	
10	อาคารหมายเลข 11 ภาควิชาคหกรรม	1	งาน		265,393.32		115,308.96	380,702.28	
	รวมราคา งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี				6,148,770.39		2,064,907.28	*8,213,677.67*	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารหมายเลข 2 อาคารเรียนรวม A								
	1 งานปรับพื้นระบบซีเมนต์กันซึมยืดหยุ่นสูง (ชั้นดาดฟ้า)	720.00	ตร.ม.	*305.00*	219,600.00	*80.00*	57,600.00	277,200.00	
	2 งานปรับพื้นผิว Epoxy self-leveling (ชั้น 2,3,4)	730.00	ตร.ม.	*300.00*	219,000.00	*150.00*	109,500.00	328,500.00	
	3 งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D2) ขนาด 1.90 x 3.10 ม.	3.00	ชุด	*11,780.00*	35,340.00	-	-	35,340.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	4 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.56	ตร.ม.	315.00	2,381.40	136.00	1,028.16	3,409.56	
	5 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6.00	ม.	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	6 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	45.36	ตร.ม.	47.00	2,131.92	30.00	1,360.80	3,492.72	
	รวมราคา 1 อาคารหมายเลข 2 อาคารเรียนรวม A				478,993.32		169,908.96	648,902.28	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคารหมายเลข 3 อาคารบริหารกลาง								
	1 งานปรับพื้นระบบซีเมนต์กันซึมยืดหยุ่นสูง (ชั้นดาดฟ้า+ชั้น 5)	1,387.00	ตร.ม.	305.00	423,035.00	80.00	110,960.00	533,995.00	
	2 งานปรับพื้นผิว Epoxy self-leveling (ชั้น 5)	924.00	ตร.ม.	300.00	277,200.00	150.00	138,600.00	415,800.00	
	3 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	8.00	ม.	90.00	720.00	70.00	560.00	1,280.00	
	4 งานติดตั้งเหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. พ่นสีกันสนิม,สีน้ำมัน	146.40	ตร.ม.	475.00	69,540.00	233.00	34,111.20	103,651.20	
	5 งานประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D1) ขนาด 1.60 x 3.10 ม.	2.00	ชุด	9,920.00	19,840.00	-	-	19,840.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	6 งานกระจกติดตาย กรอบอลูมิเนียม (W1) ขนาด 1.00 x 2.60 ม.	2.00	ชุด	3,975.00	7,950.00	-	-	7,950.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	7 งานกระจกติดตาย กรอบอลูมิเนียม (W2) ขนาด 1.80 x 2.60 ม.	8.00	ชุด	7,155.00	57,240.00	-	-	57,240.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	8 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	24.39	ตร.ม.	315.00	7,682.85	136.00	3,317.04	10,999.89	
	9 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	48.78	ตร.ม.	47.00	2,292.66	30.00	1,463.40	3,756.06	
	10 งานเดินระบบท่อระบายน้ำ PVC. 8" (รวบท่อชั้นดาดฟ้าลงสู่พื้นชั้น 1)+ อุปกรณ์	105.00	ม.	609.00	63,945.00	183.00	19,215.00	83,160.00	
	11 งานเดินระบบท่อระบายน้ำ PVC. 4" (Over Flow ชั้น 5) + อุปกรณ์ยึด	84.00	ม.	183.00	15,372.00	55.00	4,620.00	19,992.00	
	รวมราคา 2 อาคารหมายเลข 3 อาคารบริหารกลาง				944,817.51		312,846.64	1,257,664.15	