แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	**อาคารหมายเลข 4 อาคารเรียนรวม B และหอประชุม**								
	1 งานปรับพื้นระบบซีเมนต์กันซึมยืดหยุ่นสูง (ชั้นดาดฟ้า+ชั้น 3+ชั้น 2)	1,879.00	ตร.ม.	305.00	573,095.00	80.00	150,320.00	723,415.00	
	2 งานปรับพื้นผิว Epoxy self-leveling (ชั้น 4)	656.00	ตร.ม.	300.00	196,800.00	150.00	98,400.00	295,200.00	
	3 งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D2) ขนาด 1.90 x 3.10 ม.	3.00	ชุด	11,780.00	35,340.00	-	-	35,340.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	4 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.56	ตร.ม.	315.00	2,381.40	136.00	1,028.16	3,409.56	
	5 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6.00	ม.	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	6 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	45.36	ตร.ม.	47.00	2,131.92	30.00	1,360.80	3,492.72	
	7 งานเดินระบบท่อระบายน้ำ PVC. 4" Over Flow + อุปกรณ์ยึด	92.00	ม.	183.00	16,836.00	55.00	5,060.00	21,896.00	
	8 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	206.00	ม.	100.00	20,600.00	70.00	14,420.00	35,020.00	
	รวมราคา 3 อาคารหมายเลข 4 อาคารเรียนรวม B และหอประชุม				847,724.32		271,008.96	1,118,733.28	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	อาคารหมายเลข 5 อาคารเรียนรวม C								
	1 งานปรับพื้นระบบซีเมนต์กันซึมยืดหยุ่นสูง (ชั้นดาดฟ้า)	1,082.00	ตร.ม.	305.00	330,010.00	80.00	86,560.00	416,570.00	
	2 งานปรับพื้นผิว Epoxy self-leveling (ชั้น 4)	656.00	ตร.ม.	300.00	196,800.00	150.00	98,400.00	295,200.00	
	3 งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D2) ขนาด 1.90 x 3.10 ม.	3.00	ชุด	11,780.00	35,340.00	-	-	35,340.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	4 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.56	ตร.ม.	315.00	2,381.40	136.00	1,028.16	3,409.56	
	5 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6.00	ม.	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	6 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	45.36	ตร.ม.	47.00	2,131.92	30.00	1,360.80	3,492.72	
	รวมราคา 4 อาคารหมายเลข 5 อาคารเรียนรวม C				567,203.32		187,768.96	754,972.28	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	อาคารหมายเลข 5 ภาควิชาเคมี								
	1 งานปรับพื้นระบบซีเมนต์กันซึมยืดหยุ่นสูง (ชั้นดาดฟ้า)	1,190.00	ตร.ม.	305.00	362,950.00	80.00	95,200.00	458,150.00	
	2 งานปรับพื้นผิว Epcxy self-leveling (ชั้น 4)	770.00	ตร.ม.	300.00	231,000.00	150.00	115,500.00	346,500.00	
	3 งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D2) ขนาด 1.90 x 3.10 ม.	3.00	ชุด	11,780.00	35,340.00	-	-	35,340.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	4 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.56	ตร.ม.	315.00	2,381.40	136.00	1,028.16	3,409.56	
	5 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6.00	ม.	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	6 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	45.36	ตร.ม.	47.00	2,131.92	30.00	1,360.80	3,492.72	
	รวมราคา 5 อาคารหมายเลข 6 ภาควิชาเคมี				634,343.32		213,508.96	847,852.28	