แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	อาคารหมายเลข 10 ภาควิชาสาธารณะสุขศาสตร์และภาควิชาสิ่งแวดล้อม								
	1 งานปรับพื้นผิว Epoxy self-leveling (ชั้น 2)	760.00	ตร.ม.	300.00	228,000.00	150.00	114,000.00	342,000.00	
	2 งานพื้นยางกันกระแทก จิ๊กซอ ขนาด 100x100 ซม. หนา 15 มม.	142.00	ตร.ม.	350.00	49,700.00	30.00	4,260.00	53,960.00	
	3 งานผ้าเพดาน 60x60x8 มม. โครงคร่าวที บาร์ (ชั้น 2)	760.00	ตร.ม.	250.00	190,000.00	52.00	39,520.00	229,520.00	ราคารวมรื้อ/ติดตั้งโคมไฟเดิม
	4 งานกรุกระจกเงา 6 มม.เจียรขอบ รอยต่อซิลิโคน (ขนาด 8.00x2.00 ม.)	16.00	ตร.ม.	1,077.00	17,232.00	250.00	4,000.00	21,232.00	
	5 ปิดแผ่นซีเมนต์บอร์ด 12 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x1"	20.40	ตร.ม.	350.00	7,140.00	100.00	2,040.00	9,180.00	
	6 งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D2) ขนาด 1.90 x 3.10 ม.	3.00	ชุด	11,780.00	35,340.00	-	-	35,340.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	7 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.56	ตร.ม.	315.00	2,381.40	136.00	1,028.16	3,409.56	
	8 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6.00	ม.	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	9 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	45.36	ตร.ม.	47.00	2,131.92	30.00	1,360.80	3,492.72	
รวมราคา 9 อาคารหมายเลข 10 ภาควิชาสาธารณะสุขศาสตร์และภาควิชาสิ่งแวดล้อม					532,465.32		166,628.96	699,094.28	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	อาคารหมายเลข 11 ภาควิชาคหกรรม								
	1 งานปรับพื้นผิว Epoxy self-leveling (ชั้น 2)	750.00	ตร.ม.	300.00	225,000.00	150.00	112,500.00	337,500.00	
	2 งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ กระจก อลูมิเนียม (D2) ขนาด 1.90 x 3.10 ม.	3.00	ชุด	11,780.00	35,340.00	-	-	35,340.00	ราคารวมค่าติดตั้ง
	3 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	7.56	ตร.ม.	315.00	2,381.40	136.00	1,028.16	3,409.56	
	4 งานขอบคัน คสล. ฉาบเรียบ ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	6.00	ม.	90.00	540.00	70.00	420.00	960.00	
	5 งานทาสีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา	45.36	ตร.ม.	47.00	2,131.92	30.00	1,360.80	3,492.72	
	รวมราคา 10 อาคารหมายเลข 11 ภาควิชาคหกรรม				265,393.32		115,308.96	380,702.28	