



ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้าง กลุ่มอาคารหอพักนักเรียนนานาชาติ (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

1. หมวดงานสถาปัตยกรรม

- 1 งานติดตั้งประตู D4A ให้ยกเลิกรายละเอียดตามแบบขยายประตู D4A หน้า A-16 ให้ดำเนินการตามรายละเอียดให้เรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ 1.)
- 2 งานวัสดุชั้นบันไดและชานพักบันไดหนีไฟ ให้ยกเลิกรายการวัสดุผิวพื้น Checkered plate ความหนา 16 mm. แบบหน้า A-19 ให้เป็นวัสดุผิวพื้น Checkered plate ความหนา 3.2 mm.
- 3 สัญลักษณ์งานติดตั้งหน้าต่าง W5 บริเวณห้องเครื่อง ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนหลังคา หน้า A-04 ให้ดำเนินการติดตั้งเป็นสัญลักษณ์หน้าต่าง W6A จำนวน 1 ชุด ตามแบบขยายหน้าต่างตามแบบหน้า A-17

2. หมวดงานไฟฟ้า

- 1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องอาบน้ำภายในห้องพัก โดยใช้ครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ ชนิด Ceiling Mount Type ขนาด 50 CFM จากมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดหาให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ 2.)

3. หมวดงานภูมิทัศน์

- 1 ให้ยกเลิกงานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ตามรายละเอียดแบบหน้า LA-08 ให้ดำเนินการงานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบผังระบายน้ำให้เรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ 3.)
- 2 งานวางระบายน้ำ คสล. รอบอาคาร ตามแบบขยายวางระบายน้ำ หน้า LTD-01 กำหนดให้ใช้เป็นเหล็กเสริม RB9mm. @ 0.20 m.
- 3 งานผิวจราจรคอนกรีต รายละเอียดรายการประกอบแบบหน้า LD-01 ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.

Top

ms



ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้าง กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

รายการที่ไม่รวมในงานก่อสร้าง

- 1 ให้ยกเลิกงานติดตั้งครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารและอุปกรณ์ประกอบ ขนาดบรรทุก 630 กิโลกรัม (รายละเอียดตามแบบหน้า M-01 - M-03) ทั้งโครงการ ทั้งนี้ให้คงงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งลิฟต์โดยสารไว้
- 2 ให้ยกเลิกงานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามแบบหน้า M-04) ทั้งโครงการ ทั้งนี้ให้คงงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้
- 3 ให้ยกเลิกงานติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครื่องทำน้ำอุ่น 4500W พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน (รายละเอียดตามแบบหน้า A-16) ทั้งโครงการ ทั้งนี้ให้คงงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้
- 4 ให้ยกเลิกงานติดตั้งครุภัณฑ์และระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีรวม ทั้งโครงการ
- 5 ให้ยกเลิกงานติดตั้งผนังตะแกรงเหล็กฉีกและโครงเหล็ก FLAT BAR (แบบขยาย หน้า A-21 , หน้า A-22) ทั้งโครงการ
- 6 ให้ยกเลิกงานปลูกไม้ยืนต้น (แบบผังไม้ยืนต้น หน้า LA-10) งานไม้พุ่มและไม้คลุมดิน (แบบผังไม้ยืนต้น หน้า LA-11) และงานระบบน้ำสนาม (แบบผังก๊อกสนาม หน้า LA-12) ทั้งโครงการ โดยยกเว้นงานปลูกหญ้านวลน้อย ให้ดำเนินการตามแบบก่อสร้าง

8

Top

AB

ns