

สรุปขอบเขตงาน (TOR)

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์เวียงบัว ที่ใช้ในปัจจุบัน มีสภาพทรุดโทรม และชำรุดประกอบกับ มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานกว่า 35 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงจะดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร พร้อมระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์โดยรอบ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

4. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

5. ราคาากลาง

ราคาากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,093,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

6. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นโครงการก่อสร้างโรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ขนาด 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารไม่น้อยกว่า 1,743 ตร.ม. พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ

7. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 7.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 7.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
- 7.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 7.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 7.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล ที่เป็นอาคารสาธารณะ มูลค่างานไม่น้อยกว่า 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียว และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณหรือโครงการนั้น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการชงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับชงงานมาจากผู้อื่น
- 7.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 7.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 7.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8. รายละเอียดการดำเนินงาน

- 8.1 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย
- 8.2 ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
- 8.3 ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคา ชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
- 8.4 ค่าหลักประกันซอง 1,454,650 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

9. งวดงานงวดเงิน ในการจัดจ้างครั้งนี้ กำหนดงวดงานงวดเงินในการก่อสร้างออกเป็น 9 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3.50% ของราคาตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1.1 งานปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 งานระบบไฟฟ้า, ประปาชั่วคราวแล้วเสร็จ
- 1.3 งานจัดทำรั้วรอบโครงการ , ประตูทางเข้า และจุดล้างล้อรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 งานจัดทำสำนักงานสนาม , โรงเก็บของ และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- 1.5 งานจัดทำผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้าง
- 1.6 งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง
และแผนงานของผู้รับจ้าง
- 1.7 งานวางผังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.8 งานเทคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.9 งานเทคอนกรีตเสาดอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.10 งานดินถมกลับ ฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.11 รายงานผลการทดสอบกำลังต้านทานของดิน แล้วเสร็จ
- 1.12 รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานโครงสร้างคสล. ที่จะส่งงวดงาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.60% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม
สัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน
กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- 2.2 งานคาน คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.3 งานเสา คสล. ชั้นที่ 1 รับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.4 งานบดอัดดินภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.5 งานพื้น คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.6 งานวางท่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.7 งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในโครงสร้างชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.8 รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานโครงสร้างคสล. ที่จะส่งงวดงาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.9 รายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินภายในอาคารแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 8.50% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม
สัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วย
ในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

3.2 งานผนังกันดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.3 งานโครงสร้างพื้น คสล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.4 งานโครงสร้างบันได คสล. ชั้นที่ 1 ชั้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.5 งานเสา คสล. ชั้นที่ 2 รั้วโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.6 งานวางท่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.7 งานวางท่อระบบสุขาภิบาลในโครงสร้างชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.8 รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานโครงสร้างคสล. ที่จะส่งงวดงาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 17.40% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม
สัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยใน
กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

4.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.3 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.4 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.5 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาดินและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- 4.6 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.9 งานเดินท่อระบบแก๊สภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 9.00% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 5.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- 5.2 งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน และบ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.3 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.4 งานฝ้าเพดานภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.5 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.7 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.8 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.9 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.10 งานเดินท่อระบบแก๊สภายในอาคาร ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.11 รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานโครงสร้าง คสล. ที่จะส่งงวดงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 11.50% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 6.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

- 6.2 งานฉาบปูนภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.3 งานวัสดุกรุผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 6.4 งานฝ้าเพดานภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.5 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.6 งานฝ้าเพดานภายในชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.7 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.8 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.9 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.10 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 6.11 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 16.70% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 7.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- 7.2 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.4 งานทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.5 งานโครงสร้างถนน คสล. รอบโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.6 งานระบบระบายน้ำ , สุขาภิบาล รอบโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.7 งานเทคอนกรีตโครงสร้างอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.8 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน ใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.9 งานติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งตู้MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.10 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 7.11 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 7.12 รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานโครงสร้าง คสล. ที่จะส่งงวดงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 9.30% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 8.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- 8.2 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.5 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.6 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.7 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.8 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.9 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.10 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.11 งานทาสีจริงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 19.50% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- 9.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- 9.2 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.3 งานติดตั้งระบบปั๊ม พร้อมทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.4 งานติดตั้ง Fire Hose Cabinet ชั้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.5 งานติดตั้งอุปกรณ์งานสุขาภิบาล,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.6 งานติดตั้งตู้ระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.7 งานติดตั้ง ครุภัณฑ์อื่นๆ ตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.8 งานตกแต่งภูมิทัศน์ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.9 งานติดตั้งระบบส่งแก๊ส พร้อมทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- 9.10 งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 9.11 งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ.
 - 9.12 งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 9.13 งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
 - 9.14 งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน
 - 9.15 ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย

งานพัสดุ กองคลัง อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 โทรศัพท์/โทรสาร 053-885369
 E-mail : building@cmru.ac.th

11. ระยะเวลาในการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

ระยะเวลา 3 วัน ทำการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์ถนัด บุญชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษตร ทาอินตะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นางสาวนิภาพร ทุกอย่าง)