

**เอกสารแนบท้ายแบบรูปรายการ ฉบับที่ 1**  
**โครงการก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาศาสตร์**  
**ก่อสร้าง ณ ศูนย์แมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่**

---

1. การทำ Slope ขึ้นบันไดคิดเป็นปรับระดับดินปลูกหญ้า ไม่มีการทำพื้น คสล. ผิวหน้าปูหินลึบแลบตามแบบ A4-201, A4-202
2. กำแพงกันดิน
  - 2.1 ความสูงของกำแพงกันดินตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป ให้ใช้แบบขยายขนาดกำแพงกันดินที่แนบมา คือ S6-101/39
  - 2.2 ให้ปรับแบบกำแพงกันดิน ตามแบบขยาย W-1 หน้า S4-101/39 ตามสภาพจริงในสถานที่ก่อสร้าง โดยการทำให้ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบพิจารณาก่อนการก่อสร้างจริง
3. ยืนยันให้ใช้แบบขยาย S-1 สำหรับงานเสาเหล็กรับโครงหลังคา สำหรับงานราวเหล็กประดับทางเดิน ให้ใช้ Detail การยึด I-Plate เหล็กขนาด 150 x 150 x 4.5 มม. ได้
4. การคิดคำนวณปริมาณราคา Plan ต้นไม้ ให้ยึดตามแบบ LD-200/23 ซึ่งสอดคล้องกับราคากลาง
5. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  - 5.1 แบบรูปรายการ หน้า E-10 ในหมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร ให้เดินท่อสื่อสาร เป็นแบบ HDPE ขนาด 65 MM. PN 8 จำนวน 2 เส้น โดยให้นำเสนอ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ
  - 5.2 แบบรูปรายการ หน้า E-10 ในหมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ตามแบบรูปรายการระบุจุดสิ้นสุดของงานท่อระบบสื่อสารอยู่บริเวณตู้ TC ซึ่งอยู่ในตัวอาคาร แต่เนื่องจากหน้างานจริงได้ทำการเดินท่อสื่อสารไปบางส่วนแล้ว จึงกำหนดจุดสิ้นสุดของโครงการในหมวดท่อสื่อสารใหม่ เป็นจุดสิ้นสุดของโครงการงานท่อระบบสื่อสารให้ถึงเสาไฟฟ้าสื่อสารต้นสุดท้าย (ตามที่ปรากฏหน้างานจริง) โดยให้นำเสนอ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ