


แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทุนก่อสร้าง		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาวชิรวิทยาลย์แม่ฮ่องสอน		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560			

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็ก 4 "	1.00	ตัว	236.93	236.93	71.08	71.08	308.01	
	- GATE VALVE 4" ทองเหลือง	1.00	ตัว	4,485.00	4,485.00	800.00	800.00	5,285.00	
	- STRAINER 4" ทองเหลือง	1.00	ตัว	4,950.00	4,950.00	800.00	800.00	5,750.00	
	- หน้าแปลนเหล็ก 4"	1.00	ตัว	450.00	450.00	800.00	800.00	1,250.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR 4"	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	3,600.00	
	- ยึดท่อท่อเหล็ก	1.00	L/S	613.27	613.27	183.98	183.98	797.25	
	- สายไฟฟ้างานระบบ	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	8.3 งานระบบท่อสปริงเกอร์ต่อจาก (BOOSTER PUMP SET)								
	- วาล์วสามแฉ่งทองเหลือง ขนาด 2 "	6.00	ตัว	14,900.00	89,400.00	-	-	89,400.00	
	- กล้องวาล์วสามแฉ่งรูป ขนาด 14 " x 19"	6.00	ตัว	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- GATE VALVE 3" ทองเหลือง	3.00	ตัว	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00	7,800.00	
	- ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 90 มม.	291.00	เมตร	163.77	47,657.07	120.00	34,920.00	82,577.07	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 90 มม.	7.00	ตัว	650.00	4,550.00	1,365.00	9,555.00	14,105.00	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 90 มม.	3.00	ตัว	800.00	2,400.00	720.00	2,160.00	4,560.00	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด 90 มม.	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	

98

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาวชิราวุธวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ				
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ				
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560							
ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ช็อง ขนาด 90 มม.	1.00	ตัว	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	
	- แคลมปรีดแยก ขนาด 90 x 2"	6.00	ตัว	158.00	948.00	284.40	1,706.40	2,654.40	
	- ฝาอุดปลายท่อ 3"	2.00	ตัว	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR 3"	1.00	ตัว	2,120.00	2,120.00	600.00	600.00	2,720.00	
	- ชุด Booster Pump ขนาดถึง 300 lite. Motor 25 HP/380W	1.00	ชุด	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
8.4	ห้องควบคุมระบบดับเพลิง							-	
	- งานปรับพื้นที่	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	327.00	163.50	99.00	49.50	213.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,940.00	1,940.00	436.00	436.00	2,376.00	
	- งานไม้แบบ	0.80	ตร.ม.	300.00	240.00	133.00	106.40	346.40	
	- งานเหล็ก wire mesh 4 มม. 20 x 20 ซม.	10.00	ตร.ม.	35.00	350.00	5.00	50.00	400.00	
	- เหล็กกล่อง 11/2" x 11/2" พหนา 2.0 มม.	7.00	ท่อน	327.10	2,289.70	-	-	2,289.70	
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" พหนา 2.0 มม.	5.00	ท่อน	420.56	2,102.80	-	-	2,102.80	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	177.86	กก.	-	-	10.00	1,778.60	1,778.60	
	- งานผนังแผ่นเหล็กเคลือบสีเมีทลชีท พหนา 0.30 มม.	24.00	ตร.ม.	135.00	3,240.00	60.00	1,440.00	4,680.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทุน ครุภัณฑ์ติดตั้ง		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน		ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560			

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	ครุภัณฑ์ระบบรดน้ำ								
	- ชุด Booster Pump ขนาดถัง 300 lite. Motor 25 HP/380W	1.00	ชุด	235,000.00	235,000.00	-	-	235,000.00	
	- สปริงเกอร์ ขนาด 2" รัศมีพ่นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปรับองศาได้	2.00	ชุด	41,900.00	83,800.00	-	-	83,800.00	
	- กุญแจวาล์ว ขนาด 2 "	2.00	ชุด	35,700.00	71,400.00	-	-	71,400.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบรดน้ำ				390,200.00		-	390,200.00	

78