

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานประตูเลื่อนเหล็กและรั้วเหล็ก								
2.1.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	68.45	ลบ.ม.	-	-	134.00	13,278.33	13,278.33	
1.2	ทรายหยาบ	2.44	ลบ.ม.	327.10	798.12	91.00	222.04	1,020.16	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	1.95	ลบ.ม.	1,499.00	2,923.05	398.00	776.10	3,699.15	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	20.06	ลบ.ม.	2,944.86	59,073.89	391.00	7,843.46	66,917.35	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	178.94	ลบ.ฟ.	400.00	71,574.40	-	-	71,574.40	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	53.68	ลบ.ฟ.	400.00	21,472.32	-	-	21,472.32	
	ไม้ค้ำยัน	54.00	ท่อน	28.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	223.67	ตร.ม.	-	-	115.00	25,722.05	25,722.05	
1.6	ตะปู	55.92	กก.	46.73	2,613.02			2,613.02	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	311.26	กก.	28.22	8,783.76	4.10	1,276.17	10,059.92	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	1,259.75	กก.	21.05	26,517.74	3.30	4,157.18	30,674.91	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	47.13	กก.	74.77	3,523.93	-	-	3,523.93	
1.9	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องแบบ 100x50x2.3 มม.	11,989.00	กก.	22.85	273,948.65	10.00	119,890.00	393,838.65	
	เหล็กกล่องแบบ 100x50x3.2 มม.	379.17	กก.	22.24	8,432.74	10.00	3,791.70	12,224.44	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ต่างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562



ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x2.3 มม.	647.29	กก.	23.20	15,017.13	10.00	6,472.90	21,490.03	
	เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2" หน้า 3.2 มม.	53.82	กก.	26.16	1,407.93	10.00	538.20	1,946.13	
	เหล็กกลม 2" หน้า 2.3 มม.	66.80	กก.	26.45	1,766.86	10.00	668.00	2,434.86	
	เหล็กกลม 4" หน้า 3.2 มม.	41.91	กก.	26.96	1,129.89	10.00	419.10	1,548.99	
2.1.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	71.20	ตร.ม.	311.00	22,143.20	78.00	5,553.60	27,696.80	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ รั้วใหม่ และ รั้วเดิม	462.73	ตร.ม.	66.37	30,711.39	82.00	37,943.86	68,655.25	
	คอมกรีตคานทับหลัง คสล. 0.15 ม.	71.20	ม.	105.00	7,476.00	62.00	4,414.40	11,890.40	
2.2	งานสี								
	ทาสีพลาสติคภายนอก	462.73	ตร.ม.	35.00	16,195.55	31.00	14,344.63	30,540.18	
	สีกันสนิม	765.75	ตร.ม.	32.00	24,504.00	35.00	26,801.25	51,305.25	
	สีน้ำมัน	765.75	ตร.ม.	33.00	25,269.75	38.00	29,098.50	54,368.25	
2.3	งานเบ็ดเตล็ด								
	ชุดล้อย 3" สแตนเลส	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	60.00	720.00	3,720.00	
	ชุดกระบอกพ่น 5x10 ซม. ล้อคู่เป็น	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	60.00	720.00	2,880.00	
	รวม งานประตูด่านเหล็กและรั้วเหล็ก				631,955.33		304,651.46	936,606.79	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลงชื่อ

ลงชื่อ


ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาตัวกลาง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	ทางเข้าอาคารฝึกหัดครู								
2.2.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	26.78	ลบ.ม.	-	-	194.00	5,195.32	5,195.32	
1.2	ทรายหยาบ	3.08	ลบ.ม.	327.10	1,007.47	91.00	280.28	1,287.75	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	1.21	ลบ.ม.	1,499.00	1,813.79	398.00	481.58	2,295.37	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	46.01	ลบ.ม.	2,944.86	135,493.01	391.00	17,989.91	153,482.92	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	90.26	ลบ.ฟ.	400.00	36,105.60	-	-	36,105.60	
	ไม้คร่าวัดไม้แบบ	27.08	ลบ.ฟ.	400.00	10,831.68	-	-	10,831.68	
	ไม้ค้ำยัน	28.00	ฟ่อน	28.00	784.00	-	-	784.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	112.83	ตร.ม.	-	-	115.00	12,975.45	12,975.45	
1.6	ตะปู	28.21	กก.	46.73	1,318.14	-	-	1,318.14	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	188.70	กก.	28.20	5,321.34	4.10	773.67	6,095.01	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	304.21	กก.	27.80	8,457.04	4.10	1,247.26	9,704.30	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	238.59	กก.	21.05	5,022.32	3.30	787.35	5,809.67	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	261.31	กก.	20.78	5,430.02	3.30	862.32	6,292.34	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	29.78	กก.	74.77	2,226.97	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	25.01	ตร.ม.	26.64	666.27	5.00	125.05	39.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ
 ลงชื่อ ลงชื่อ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูนดินอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	87.67	ตร.ม.	2,549.00	223,470.83	198.00	17,358.66	240,829.49	
2.2	งานผนัง								
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	16.47	ตร.ม.	400.00	6,588.00	167.00	2,750.49	9,338.49	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ	26.02	ตร.ม.	66.37	1,726.95	82.00	2,133.64	3,860.59	
2.3	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	26.02	ตร.ม.	35.00	910.70	31.00	806.62	1,717.32	
2.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวบันไดเหล็ก Dia.1.5" หนา 2.3 มม.	767.52	กก.	22.27	17,092.67	10.00	7,675.20	24,767.87	
	จุ่มอะลูมิเนียม	24.64	ม.	145.00	3,572.80	40.00	985.60	4,558.40	
	รวม ทางเข้าอาคารฝึกหัดครู				467,839.59		72,428.40	537,329.55	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562



ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....
ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....
ลงชื่อ..... ลุงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	บันไดอาคารศูนย์การเรียนรู้								
2.3.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ชุดดิน-ถมดิน	12.40	ลบ.ม.	-	-	194.00	2,405.60	2,405.60	
1.2	พรางหยาบ	6.69	ลบ.ม.	327.10	2,188.30	91.00	608.79	2,797.09	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	0.72	ลบ.ม.	1,499.00	1,079.28	398.00	286.56	1,365.84	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	8.69	ลบ.ม.	2,944.86	25,590.83	391.00	3,397.79	28,988.62	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	46.45	ลบ.ฟ.	400.00	18,579.20	-	-	18,579.20	
	ไม้คร่าวยัดไม้แบบ	13.93	ลบ.ฟ.	400.00	5,573.76	-	-	5,573.76	
	ไม้ค้ำยัน	14.00	ฟ่อน	28.00	392.00	-	-	392.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	58.06	ตร.ม.	-	-	115.00	6,676.90	6,676.90	
1.6	ตะปู	14.52	กก.	46.73	678.29	-	-	678.29	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. SR24	61.19	กก.	28.20	1,725.56	4.10	250.88	1,976.44	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. SR24	226.59	กก.	27.80	6,299.20	4.10	929.02	7,228.22	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม. SD40	387.61	กก.	21.05	8,159.19	3.30	1,279.11	9,438.30	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 มม. SD40	46.71	กก.	20.78	970.63	3.30	154.14	1,124.78	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	21.66	กก.	74.77	1,619.74	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. ช่อง 0.25x0.25 ม.	20.60	ตร.ม.	26.64	548.78	5.00	103.00	39.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเกษตรแม่ฮ่องสอน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวเดียว		ราคาตัวเดียว		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานพื้น								
	พื้นปูแกรนิตทำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	50.84	ตร.ม.	2,549.00	129,591.16	198.00	10,066.32	139,657.48	
2.2	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราบบันไดเหล็กกลม Dia.1.5" หน้า 2.3 มม.	369.28	กก.	22.27	8,223.87	10.00	3,692.80	11,916.67	
	จุ่มกอลูมิเนียม	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	รวม บันไดอาคารศูนย์การเรียนรู้				220,563.59		32,428.51	250,800.43	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	ทางขึ้นหน้าอาคาร 1								
2.4.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน'	553.00	ลบ.ม.	-	-	194.00	107,282.00	107,282.00	
1.2	ทรายหยาบ	9.29	ลบ.ม.	327.10	3,038.76	91.00	845.39	3,884.15	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	7.43	ลบ.ม.	1,499.00	11,137.57	398.00	2,957.14	14,094.71	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	106.97	ลบ.ม.	2,944.86	315,011.67	391.00	41,825.27	356,836.94	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	486.31	ลบ.ฟ.	400.00	194,524.80	-	-	194,524.80	
	ไม้คร่าวัดไม้แบบ	145.89	ลบ.ฟ.	400.00	58,357.44	-	-	58,357.44	
	ไม้ค้ำยัน	145.00	ท่อน	28.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	607.89	ตร.ม.	-	-	115.00	69,907.35	69,907.35	
1.6	ตะปู	151.97	กก.	46.73	7,101.67	-	-	7,101.67	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	300.51	กก.	28.20	8,474.38	4.10	1,232.09	9,706.47	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. SR24	336.74	กก.	27.80	9,361.37	4.10	1,380.63	10,742.01	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	4,353.44	กก.	21.05	91,639.91	3.30	14,366.35	106,006.26	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	149.72	กก.	74.77	11,194.62	-	-	39.92	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	145.42	ตร.ม.	26.64	3,873.99	5.00	727.10	39.92	
1.10	กอลิฐเต็มแผ่น โครงสร้าง	77.04	ตร.ม.	400.00	30,816.00	167.00	12,865.68	39.92	

แบบแสดงรายการการประมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาตัวแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	130.28	ตร.ม.	400.00	52,112.00	167.00	21,756.76	73,868.76	
	งานฉาบเรียบผนังก่ออิฐ	130.28	ตร.ม.	63.27	8,242.82	82.00	10,682.96	18,925.78	
	งานฉาบโครงสร้าง	194.00	ตร.ม.	63.27	12,274.38	100.00	19,400.00	31,674.38	
2.2	ผนังทึบหินแกรนิตสีดําแอฟริกา 0.40x0.80 ม. ผิวขัดมัน	55.56	ตร.ม.	2,390.00	132,788.40	302.00	16,779.12	149,567.52	
	งานสี								
	ทาสีพลาสติกภายนอก	312.70	ตร.ม.	42.00	13,133.40	31.00	9,693.70	22,827.10	
	สีกันสนิม	24.28	ตร.ม.	32.00	776.96	35.00	849.80	1,626.76	
	สีน้ำมัน	24.28	ตร.ม.	33.00	801.24	38.00	922.64	1,723.88	
2.3	งานพื้น								
	พื้นปูหินแกรนิตด้านในเตี้ย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	168.91	ตร.ม.	2,549.00	430,551.59	198.00	33,444.18	463,995.77	
2.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวเหล็กกลม Dia.1.5" หน้า 2.3 มม.	3,264.96	กก.	22.27	72,710.66	10.00	32,649.60	105,360.26	
	ฉลุอลูมิเนียม	64.44	ม.	145.00	9,343.80	40.00	2,577.60	11,921.40	
	ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย อักษรสแตนเลสเงา ยกขอบหนา 1"	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	ปลูกหญ้าขนาดเล็ก	56.90	ตร.ม.	35.00	1,991.50	27.00	1,536.30	3,527.80	
	รวม ทางขึ้นหน้าอาคาร 1				1,520,318.93		403,681.67	1,864,642.99	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลงชื่อ ลงชื่อ
ลงชื่อ ลงชื่อ
ลงชื่อ ลงชื่อ




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	พื้นลาน Plaza และป้อมยาม								
2.5.1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	89.60	ลบ.ม.	-	-	194.00	17,382.40	17,382.40	
1.2	พรางหญ้า	245.31	ลบ.ม.	327.10	80,240.90	91.00	22,323.21	102,564.11	
1.3	คอนกรีตชนิด อัตราส่วน 1:3:5	2.15	ลบ.ม.	1,499.00	3,222.85	398.00	855.70	4,078.55	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน	113.53	ลบ.ม.	2,944.86	334,329.96	391.00	44,390.23	378,720.19	
1.5	ไม้แบบ								
	ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80 %	264.62	ลบ.ฟ.	400.00	105,846.40	-	-	105,846.40	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	79.38	ลบ.ฟ.	400.00	31,753.92	-	-	31,753.92	
	ไม้ค้ำยัน	80.00	ทอน	28.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	330.77	ตร.ม.	-	-	115.00	38,038.55	38,038.55	
1.6	ตะปู	82.69	กก.	46.73	3,864.22			3,864.22	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. SR24	545.15	กก.	28.20	15,373.23	4.10	2,235.12	17,608.35	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 mm. SD40	2,191.50	กก.	21.05	46,131.08	3.30	7,231.95	53,363.03	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 mm. SD40	17.06	กก.	20.78	354.51	3.30	56.30	410.80	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	82.61	กก.	74.77	6,176.85	-	-	6,176.85	
1.9	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. ช่อง 0.25x0.25 ม.	604.32	ตร.ม.	26.64	16,099.08	5.00	3,021.60	19,120.68	

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562



ลงชื่อ ลงชื่อ
ลงชื่อ ลงชื่อ
ลงชื่อ ลงชื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมตัววัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.3 มม.	63.01	กก.	23.09	1,454.90	10.00	630.10	2,085.00	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 50x50x3.2 มม.	2,109.32	กก.	22.06	46,531.60	10.00	21,093.20	67,624.80	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1,329.74	กก.	29.82	39,652.85	10.00	13,297.40	52,950.25	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	185.02	กก.	30.23	5,593.15	10.00	1,850.20	7,443.35	
	เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	898.65	กก.	29.80	26,779.77	10.00	8,986.50	35,766.27	
1.11	Achor bolt RB 12 mm. ยาว 0.80 ม.	4.00	ชุด	80.00	320.00	30.00	120.00	440.00	
1.12	Plate 300x300x12 mm.	1.00	แผ่น	734.00	734.00	220.00	220.00	954.00	
2.5.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	หลังคาเซรามิกแผ่นเรียบ	168.00	แผ่น	80.37	13,502.16	8.09	1,359.12	14,861.28	
	ครอบข้าง	16.00	แผ่น	280.38	4,486.08	24.60	393.60	4,879.68	
	ครอบสันหลังคา	8.00	แผ่น	280.38	2,243.04	24.60	196.80	2,439.84	
	ครอบตะเข้	24.00	แผ่น	280.38	6,729.12	24.60	590.40	7,319.52	
	ครอบข้างปิดชาย	8.00	แผ่น	280.38	2,243.04	24.60	196.80	2,439.84	
	ครอบปิดจั่ว	4.00	แผ่น	401.87	1,607.48	24.60	98.40	1,705.88	
	ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	280.38	1,121.52	24.60	98.40	1,219.92	
	ชุดครอบระบบแห้ง-ตะเข้สัน	3.00	ชุด	2,326.00	6,978.00	20.00	60.00	7,038.00	
	ชุดครอบระบบแห้ง-สันหลังคา	1.00	ชุด	1,787.00	1,787.00	20.00	20.00	1,807.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 1 ดำงานต้นท่อนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตแม่ฮ่องสอน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....








คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ปูนปั้นหลังคา	3.64	ม.	66.37	241.59	80.00	291.20	532.79	
	รางน้ำสแตนเลส	4.00	ม.	620.00	2,480.00	25.00	100.00	2,580.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 6"	22.64	ม.	44.49	1,007.25	36.50	826.36	1,833.61	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1" x 8"	22.64	ม.	60.38	1,367.00	36.50	826.36	2,193.36	
	ปั้นลมไม้สังเคราะห์ หน้า 8"	9.84	ตร.ม.	155.00	1,525.20	45.60	448.70	1,973.90	
	หน้าจั่วไม้จริง 3/4"x6" ติดทับคิ้วไม้ 1/2"x1"	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	500.00	2,000.00	9,200.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกั้นชั้น 9 มม. โครงคร่าวสังกะสี	17.75	ตร.ม.	316.00	5,609.00	75.00	1,331.25	6,940.25	
2.2 งานผนัง									
	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	180.05	ตร.ม.	400.00	72,020.00	167.00	30,068.35	102,088.35	
	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	9.36	ตร.ม.	311.00	2,910.96	89.00	833.04	3,744.00	
	งานฉาบเรียบ	13.00	ตร.ม.	66.37	862.81	82.00	1,066.00	1,928.81	
	งานฉาบเรียบฉาบผิว ความหนา 4.0 มม. สีทองแดง	101.53	ตร.ม.	1,250.00	126,912.50	400.00	40,612.00	167,524.50	
	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำแอฟริกา 0.40x0.80 ม. ผิวขัดมัน	69.72	ตร.ม.	2,390.00	166,630.80	302.00	21,055.44	187,686.24	
	ผนังกรุหินแกรนิตดำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	15.18	ตร.ม.	2,590.00	39,316.20	302.00	4,584.36	43,900.56	
	กระเบื้องนิรภัย หน้า 10 มม.	78.33	ตร.ฟ.	157.50	12,336.98	16.00	1,253.28	13,590.26	
2.3 งานสี									
	ทาสีพลาสติคภายนอก	13.00	ตร.ม.	42.00	546.00	31.00	403.00	949.00	
	สีกันสนิม	139.00	ตร.ม.	32.00	4,448.00	35.00	4,865.00	9,313.00	
	สีน้ำมัน	139.00	ตร.ม.	33.00	4,587.00	38.00	5,282.00	9,869.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุนก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้น								
	พื้นปูนกันแกรนิตดำอินเดีย ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวพ่นทราย	607.96	ตร.ม.	2,590.00	1,574,616.40	198.00	120,376.08	1,694,992.48	
2.5	งานเปิดเตี๊								
	ป้ายตราประจํามหาวิทยาลัย Plaswood หน้า 25 มม.ขนาด 3.36x2.60 ม.	1.00	ชุด	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย อักษรสแตนเลสเงา ยกขอบหนา 1"	1.00	ชุด	74,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	ชุดเสาธงมาตรฐาน สูง 12 ม.	1.00	ต้น	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	รวม พื้นลาน Plaza และป้อมยาม				3,018,014.39		420,968.40	3,438,982.79	