

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาป้องกันวัชพืชโดยการคลุมด้วยวัสดุคลุมดินภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๗๐๒ กิโลวัตต์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๕,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๙๖๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญโต


๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราไทย (สำนักงานใหญ่)

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายภาคภูมิ ทะนุดี กรรมการ 

๖.๓ นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ กรรมการ 

๖.๔ นายณัฐภัทร สิริพันธุ์ กรรมการ 

๖.๕ นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์ กรรมการ 

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานบริการสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน	๔.๗๐	ไร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	
๒	งานปรับระดับพื้นดินและกำจัดวัชพืช	๔.๗๐	ไร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๖,๔๕๐๐.๐๐	๑๖,๔๕๐๐.๐๐	
๓	งานวางขอบคันหิน ขนาด ๑๐x๒๐x๕๐ ซม.	๔๘๕.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๘๗,๓๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๔,๒๕๐.๐๐	๑๑๑,๕๕๐.๐๐	ฝังลึก ๕ ซม.
๔	งานปรับระดับด้วยทรายถมสำหรับผิวดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๓.๐๐	๑๔,๑๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑๘,๐๘๐.๐๐	
๕	งานติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile สำหรับรองหิน	๗,๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓๓๘,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	
๖	งานลงหินคลุก พร้อมค่าขนส่งและค่าบดอัด	๖๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๐.๐๐	๒๙๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๖๐,๓๙๐.๐๐	๓๕๓,๑๙๐.๐๐	ความหนา เฉลี่ย ๘ ซม.
รวมเป็นเงิน					๗๓๒,๖๒๐.๐๐		๑๖๑,๔๕๐.๐๐	๘๙๔,๐๗๐.๐๐	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ๗%)				๖๒,๕๘๔.๙๐	
				จำนวนเงินทั้งสิ้น				๙๕๖,๖๕๔.๙๐	
				ราคากลาง				๙๕๖,๐๐๐.๐๐	

รายการ	ราคาต่อคิว (อ้างอิง ๒๑/๑/๒๕๖๗)			เฉลี่ย
	ร้านที่ ๑	ร้านที่ ๒	ร้านที่ ๓	
หินคลุก	๔๐๐	๕๐๐	๕๔๐	๔๘๐
ทรายถม	๓๐๐	๓๖๐	๔๐๐	๓๕๓

*ราคารวมขนส่งบริเวณใกล้เคียง

**สืบราคาจากร้านขายหิน/ดิน/ทราย ในพื้นที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่







ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ <https://maps.app.goo.gl/rLDVs43kY8ArBLjW8>
หรือพิกัด 19.022472, 98.937389



รูปภาพ 1 ภาพมุมสูงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 702 กิโลวัตต์ ส่วนที่ 1 (ส่วนบน)



รูปภาพ 2 ภาพมุมสูงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 702 กิโลวัตต์ ส่วนที่ 2 (ส่วนล่าง)

Signature
Toom
Signature