



ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างเพิ่มเติม

โครงการ ปรับปรุงอาคาร 7, อาคาร 20 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1 งานโครงสร้าง

- 1.1 งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (SLAB ON GROUND) กำหนดให้ความหนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH) 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. รองพื้นถมทราย หนา 0.05 ม. ลาดน้ำอัดแน่นและปูพลาสติกกันความชื้นก่อนเทคอนกรีต

2 งานสถาปัตยกรรม

- 2.1 ให้ยกเลิกงานติดตั้งป้ายอาคาร 20 (แบบก่อสร้างหน้า A6-01 และแบบขยายในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ตามรายการดังต่อไปนี้
1. ตรามหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ
 2. ตัวอักษรภาษาไทย คำว่า "สำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน" จำนวน 1 รายการ
 3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า "University Property And Asset Management Office" จำนวน 1 รายการ
- 2.2 งานติดตั้งหน้าต่างเหล็กกล่องบานติดตาย (W4) ให้ใช้วงกบเหล็กกล่องของเดิม ติดตั้งตามแบบขยาย (แบบก่อสร้างหน้า A4-02)

3 งานระบบไฟฟ้า

- 3.1 ให้ยกเลิกงานติดตั้งไฟเส้น LED Strip Light COB (LED-B) พร้อมรางอลูมิเนียมไฟเส้น (ซ่อนภายใน Built-in) (รายการประกอบแบบไฟฟ้ากำลัง E0-01 และแบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 งาน
- 3.2 ให้ยกเลิกงานติดตั้งไฟเส้น LED Strip Light (LED-ST ,LED-S) บันไดภายนอก (รายการประกอบแบบไฟฟ้ากำลัง E0-01 และแบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 งาน
- 3.3 ให้ยกเลิกงานติดตั้งไฟเส้น LED Strip Light (LED-SI) บริเวณป้าย CMRU SHOP (รายการประกอบแบบไฟฟ้ากำลัง E0-01 และแบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 งาน

- 3.4 ให้ยกเลิกงานติดตั้งโคมไฟปักพื้น,โคมไฟส่องต้นไม้ LED Garden light (โคมไฟสวน) (รายการประกอบแบบไฟฟ้ากำลัง E0-01 และแบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 งาน
- 3.5 ให้ยกเลิกงานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ Wireless Access Point (AP) (แบบก่อสร้างหน้า E5-01) จำนวน 1 งาน โดยระบบสายสัญญาณและตำแหน่งของ Outlet ให้ติดตั้งตามแบบ โดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับตู้กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดิมภายในอาคารของมหาวิทยาลัย
- 3.6 ให้ยกเลิกงานติดตั้งเดินสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic ที่เชื่อมต่อจากภายนอกเข้าอาคาร (แบบก่อสร้างหน้า E0-09) ของงานระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
- 3.7 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ (รายการประกอบแบบไฟฟ้ากำลัง E0-01 และแบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ให้ใช้เป็นขนาด 10 lbs. Class 4A5B พร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง ขนาด 70x40x20 ซม. แบบเหล็ก บานกระจกแบบนิรภัย และมีกุญแจแบบกด
- 3.8 ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED แบบ 2 ด้าน

4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์

- 4.1 ให้ยกเลิกงานปลูกลั่นเมเปิ้ล (MP) และวัสดุตกแต่ง (แบบก่อสร้างหน้า L3-06 แบบขยาย PL-05) บริเวณที่จอดรถหน้าโรงสูบน้ำ จำนวน 1 จุด ส่วนอื่นๆให้ดำเนินการตามแบบกำหนด
- 4.2 ให้ยกเลิกงานปลูกลั่นชาฮกเกี้ยน ตัดแต่งทรงเหลี่ยม (SH) และวัสดุตกแต่งทั้งหมด (แบบก่อสร้างหน้า L3-06 แบบขยาย PL-03 ,PL-04) บริเวณที่จอดรถหน้าโรงสูบน้ำ จำนวน 1 งาน
- 4.3 ให้ยกเลิกงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (แบบก่อสร้างหน้า L3-07 และแบบขยายในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ตามรายการดังต่อไปนี้
1. โต๊ะ FA.1 จำนวน 1 ชุด
 2. เก้าอี้ FA.2 จำนวน 1 ชุด
 3. เก้าอี้ FA.3 จำนวน 1 ชุด
 4. เก้าอี้ FA.4 จำนวน 6 ชุด
 5. โต๊ะ FB.1 จำนวน 2 ชุด
 6. เก้าอี้ FB.2 จำนวน 2 ชุด
 7. เก้าอี้ FB.3 จำนวน 2 ชุด
 8. เก้าอี้ FC.1 จำนวน 1 ชุด
 9. เก้าอี้ FC.2 จำนวน 2 ชุด
 10. เก้าอี้ FC.3 จำนวน 2 ชุด

11. แก้ว FC.4 จำนวน 2 ชุด

4.4 ให้ยกเลิกงานเฟอร์นิเจอร์ (BUILT-IN CMRU SHOP) หมวดงานครุภัณฑ์สร้างกับที่ (แบบก่อสร้าง หน้า IN1-01 และแบบขยายในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ตู้แสดงสินค้า B1 จำนวน 1 ชุด
2. โต๊ะแสดงสินค้า B2 จำนวน 2 ชุด
3. โต๊ะแสดงสินค้า B3 จำนวน 1 ชุด
4. ตู้เสื้อผ้า B4 จำนวน 1 ชุด
5. ฐานหุ่นลองเสื้อผ้า B5 จำนวน 2 ชุด
6. เคาน์เตอร์ชำระเงิน B6 จำนวน 1 ชุด
7. ตู้เก็บของ B7 จำนวน 1 ชุด
8. กล้องป้ายไฟ B8 จำนวน 1 ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง มร.ชม. ที่ 2485 /2567 สั่ง ณ วันที่ 5 ส.ค. 67

20 ก.ย. 24