

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 7 มกราคม 2569

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อสายทาง ทางขึ้นองค์พระมหาเจดีย์

สถานที่ ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 121 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 726.00 ตร.ม. และลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 503.50 ตร.ม. และงานระบบระบายน้ำ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	735,925.05	1.3605	1,001,226.04	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,001,226.04	
สรุป	กำหนดเป็นราคากลาง			1,001,226.04	
หนึ่งล้านหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสี่สตางค์					

ปริมาณงาน

- กม

NS

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง ทางขึ้นองค์พระมหาเจดีย์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ ตำบลชี่เหล็ก อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 31.14 บาท/ลิตร วันที่

7 มกราคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม.	1,241.50	1.80	2,234.70	1.3605	2.45	3,040.31
1.2	งานดินถมขอบคันทาง	ลบ.ม.	48.76	93.48	4,558.27	1.3605	127.18	6,201.52
2	งานรองพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	124.15	752.83	93,464.40	1.3605	1,024.23	127,158.32
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,241.50	403.09	500,430.83	1.3605	548.40	680,836.14
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	328.57	3,942.86	1.3605	447.02	5,364.25
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	117.00	234.27	27,409.93	1.3605	318.73	37,291.21
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	174.00	100.38	17,466.76	1.3605	136.57	23,763.53
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	13.00	1,754.88	22,813.40	1.3605	2,387.51	31,037.63
4.2	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สำเร็จรูป รับท่อ 0.60 เมตร	แห่ง	1.00	4,388.00	4,388.00	1.3605	5,969.87	5,969.87
4.3	วางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู (U-Ditch) R.C. Ditch Type A	ม.	15.00	3,421.16	51,317.40	1.3605	4,654.49	69,817.32
4.4	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- Ø 0.60 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - Ø 0.80 M.)	แห่ง	1.00	7,898.51	7,898.51	1.3605	10,745.92	10,745.92
					735,925.05		TOTAL	1,001,226.04
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=		735,925.05	
2	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				=		1.3605	

 