

สรุปขอบเขตงาน (TOR)

การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์

พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร

ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีนโยบายจะขยายการจัดการศึกษาไปยังพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงจะดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคารดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ สำหรับจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 900 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

4. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 314,560,000 บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4.1 งบประมาณแผ่นดินผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 283,104,000 บาทดังนี้

- ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 56,620,800 บาท
- ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 113,241,600 บาท
- ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 113,241,600 บาท

4.2. งบประมาณเงินรายได้สทบ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,456,000 บาท

5. ราคากลาง

ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 315,094,704.19 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทสิบเก้าสตางค์)

6. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 5 หลัง ดังนี้

6.1 อาคารบริหารกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,329 ตร.ม.

6.2 อาคารเรียนรวม A จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,624 ตร.ม.

6.3 อาคารเรียนรวม B และหอประชุม จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

8,789 ตร.ม.

6.4 อาคารเรียนรวม C จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,564 ตร.ม.

6.5 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

2,186 ตร.ม.

7. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 7.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 7.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
- 7.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 7.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

- 7.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคาร คสล. ที่เป็นอาคารสาธารณะมูลค่างานไม่น้อยกว่า 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณหรือโครงการนั้น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการชงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับชงงานมาจากผู้อื่น
- 7.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 7.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 7.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. รายละเอียดการดำเนินงาน
- 8.1 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นยันราคาสุดท้าย
- 8.2 ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
- 8.3 ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาชุดละ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าบาทถ้วน)
- 8.4 ค่าหลักประกันซอง 15,755,000 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9. **งวดงานงวดเงิน** ในการจัดจ้างครั้งนี้ กำหนดงวดงานงวดเงินในการก่อสร้างออกเป็น 29 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.00% ของราคาตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- 1.1 งานทั่วไป
- 1.1.1 งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- 1.1.2 งานล้อมรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- 1.1.3 งานระบบไฟฟ้า, ประปาชั่วคราว แล้วเสร็จ
- 1.1.4 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนาม, โรงเก็บของ ชั่วคราวแล้วเสร็จ
- 1.1.5 งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ

1.1.6 งานจัดทำผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ

1.1.7 งานจัดประกันภัยระหว่างการก่อสร้าง แล้วเสร็จ

1.1.8 งานปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.1.9 งานวางผังอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.2 อาคารบริหารกลาง (1)

1.2.1 งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ

1.2.2 งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.3 อาคารเรียนรวม A (2)

1.3.1 งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ

1.3.2 งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.4 อาคารเรียนรวม B (3)

1.4.1 งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ

1.4.2 งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 1% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

2.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

2.2 อาคารเรียนรวม C (4)

2.2.1 งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ

2.2.2 งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.3 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

2.3.1 งานขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ

2.3.2 งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3.20% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

3.2 อาคารบริหารกลาง(1)

- 3.2.1 งานเทคนิคกรีดเสาดอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.2.2 งานดินถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.3 อาคารเรียนรวม A (2)

- 3.3.1 งานเทคนิคกรีดเสาดอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.3.2 งานดินถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.4 อาคารเรียนรวม B (3)

- 3.4.1 งานเทคนิคกรีดเสาดอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.4.2 งานดินถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.5 อาคารเรียนรวม C (4)

- 3.5.1 งานเทคนิคกรีดเสาดอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.5.2 งานดินถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.6 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

- 3.6.1 งานเทคนิคกรีดเสาดอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.6.2 งานดินถมกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 5.00% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

4.2 อาคารบริหารกลาง(1)

- 4.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.2.2 งานเทคนิคกรีดเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 รับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.2.3 งานเทคนิคกรีดผนังลิฟท์ ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.3 อาคารเรียนรวม A (2)

- 4.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.3.2 งานเทคนิคกรีดเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 รับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.3.3 งานเทคนิคกรีดผนังลิฟท์ ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.4 อาคารเรียนรวม B (3)

- 4.4.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ G แล้วเสร็จ
- 4.4.2 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.4.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 1 รับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.4.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.5 อาคารเรียนรวม C (4)

- 4.5.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.5.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 1 รับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.5.3 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.6 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

- 4.6.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 4.6.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 1 รับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 125 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.20% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

5.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

5.2 อาคารบริหารกลาง(1)

- 5.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 5.2.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 2 รับชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.2.3 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.2.4 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.2.5 งานเทพื้นกันดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.3 อาคารเรียนรวม A (2)

- 5.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 5.3.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 5.3.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 2 รับชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 5.3.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 5.3.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 155 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.00% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

6.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

6.2 อาคารเรียนรวม B (3)

6.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

6.2.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

6.2.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 2 รับชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.2.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.2.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.3 อาคารเรียนรวม C (4)

6.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

6.3.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

6.3.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 2 รับชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.3.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.3.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 185 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 1% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

7.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

7.2 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

7.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

7.2.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 2 รับชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

7.2.3 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 215 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.20% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

8.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

8.2 อาคารบริหารกลาง(1)

- 8.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 8.2.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 3 รับชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.2.3 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 8.2.4 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.3 อาคารเรียนรวม A (2)

- 8.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 8.3.2 งานโครงสร้างเหล็กgrupพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 8.3.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 3 รับชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 8.3.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 8.3.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 245 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

9.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

9.2 อาคารเรียนรวม B (3)

- 9.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 9.2.2 งานโครงสร้างเหล็กgrupพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 9.2.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 3 รับชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.2.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.2.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.3 อาคารเรียนรวม C (4)

- 9.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 9.3.2 งานโครงสร้างเหล็กgrupพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 9.3.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 3 รับชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 9.3.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 9.3.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 275 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 1% ของราคาตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

10.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

10.2 อาคารโรงอาหารและสโมสรมักศึกษา (5)

10.2.1 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา พร้อมงานทาสีกันสนิม

10.2.2 งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 305 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.50% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

11.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

11.2 อาคารบริหารกลาง(1)

11.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

11.2.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 4 รับชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.2.3 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.2.4 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.2.5 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1
แล้วเสร็จ

11.2.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

11.2.7 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

11.3 อาคารเรียนรวม A (2)

11.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

11.3.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

11.3.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 4 รับชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.3.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.3.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.3.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1
แล้วเสร็จ

11.3.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

11.3.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 335 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.70% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

12.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

12.2 อาคารเรียนรวม B (3)

12.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

12.2.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

12.2.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 4 รับชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.2.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.2.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.2.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1
แล้วเสร็จ

12.2.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

12.2.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

12.3 อาคารเรียนรวม C (4)

12.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

12.3.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

12.3.3 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 4 รับชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.3.4 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.3.5 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.3.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1
แล้วเสร็จ

12.3.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

12.3.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 1.20% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

13.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

13.2 อาคารบริหารกลาง(1)

13.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

13.2.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ 5 รับชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

13.2.3 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

13.2.4 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

13.3 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

13.3.1 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาคอนกรีตและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1
แล้วเสร็จ

13.3.2 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

13.3.3 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.80% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

14.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

14.2 อาคารบริหารกลาง(1)

14.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ

14.2.2 งานเทคอนกรีตเสาค.ส.ล. ชั้นที่ดาดฟ้า รับชั้นห้องเครื่องลิฟท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.2.3 งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.2.4 งานเทคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 ขึ้นชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.2.5 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาคอนกรีตและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 2
แล้วเสร็จ

14.2.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

14.2.7 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

14.3 อาคารเรียนรวม A (2)

14.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ

14.3.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

- 14.3.3 งานเทศอนกริตเสา ค.ส.ล ชั้นที่คาดฟ้า รับชั้นห้องเครื่องลิฟท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 14.3.4 งานเทศอนกริตผนังลิฟท์ ค.ส.ล ชั้นคาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 14.3.5 งานเทศอนกริตบันได ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นคาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 14.3.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทศอนกริตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 2
แล้วเสร็จ
- 14.3.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 14.3.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.80% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

15.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

15.2 อาคารเรียนรวม B (3)

- 15.2.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นคาดฟ้าแล้วเสร็จ
- 15.2.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นคาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.2.3 งานเทศอนกริตเสา ค.ส.ล ชั้นที่คาดฟ้า รับชั้นห้องเครื่องลิฟท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 15.2.4 งานเทศอนกริตผนังลิฟท์ ค.ส.ล ชั้นคาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 15.2.5 งานเทศอนกริตบันได ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นคาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 15.2.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทศอนกริตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 2
แล้วเสร็จ
- 15.2.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 15.2.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

15.3 อาคารเรียนรวม C (4)

- 15.3.1 งานโครงสร้างคสล. ชั้นคาดฟ้าแล้วเสร็จ
- 15.3.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ชั้นคาดฟ้า แล้วเสร็จ
- 15.3.3 งานเทศอนกริตเสา ค.ส.ล ชั้นที่คาดฟ้า รับชั้นห้องเครื่องลิฟท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 15.3.4 งานเทศอนกริตผนังลิฟท์ ค.ส.ล ชั้นคาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 15.3.5 งานเทศอนกริตบันได ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นคาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 15.3.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทศอนกริตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 2
แล้วเสร็จ

15.3.7 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

15.3.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

15.4 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

15.4.1 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 2
แล้วเสร็จ

15.4.2 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

15.4.3 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.30% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

16.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

16.2 อาคารบริหารกลาง(1)

16.2.1 งานเทคอนกรีตบันได คสล. ชั้นลาดฟ้ารับชั้นถึงเก็บน้ำแล้วเสร็จ

16.2.2 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

16.2.3 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.2.4 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 3
แล้วเสร็จ

16.2.5 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

16.2.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.2.7 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.3 อาคารเรียนรวม A (2)

16.3.1 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

16.3.2 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.3.3 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 3
แล้วเสร็จ

16.3.4 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

16.3.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.3.6 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.4 อาคารเรียนรวม B (3)

16.4.1 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

16.4.2 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.4.3 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 3
แล้วเสร็จ

16.4.4 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

16.4.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.4.6 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.5 อาคารเรียนรวม C (4)

16.5.1 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

16.5.2 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.5.3 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 3
แล้วเสร็จ

16.5.4 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

16.5.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.5.6 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

16.6 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

16.6.1 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.30% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

17.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

17.2 อาคารบริหารกลาง(1)

17.2.1 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 4 และ
ชั้น 5แล้วเสร็จ17.2.2 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นดาดฟ้า,
ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

17.2.3 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

17.2.4 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

17.2.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

- 17.2.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า, ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.2.7 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.2.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.2.9 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.2.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น 1และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.3 อาคารเรียนรวม A (2)
- 17.3.1 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.3.2 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นดาดฟ้า, ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.3.3 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.3.4 งานฉัสดูกรูผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.3.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.3.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า, ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.3.7 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.3.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.3.9 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.3.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น 1และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.4 อาคารเรียนรวม B (3)
- 17.4.1 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.4.2 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นดาดฟ้า, ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.4.3 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.4.4 งานฉัสดูกรูผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.4.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

- 17.4.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า, ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.4.7 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.4.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.4.9 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.4.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น 1และระบายอากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.5 อาคารเรียนรวม C (4)
- 17.5.1 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.5.2 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมเทคอนกรีตเสาด้านและเอ็นทับหลัง ชั้นดาดฟ้า, ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.5.3 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.5.4 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.5.5 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.5.6 งานเดินท่อระบบไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.5.7 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.5.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 17.5.9 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 17.5.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 17.5.11 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.6 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)
- 17.6.1 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 17.6.2 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 16.6.3 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 16.6.4 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3.00% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

18.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

18.2 อาคารบริหารกลาง(1)

18.2.1 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.2.2 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

18.2.3 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.2.4 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.2.5 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

18.2.6 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.2.7 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.2.8 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.2.9 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.2.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

18.3 อาคารเรียนรวม A (2)

18.3.1 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.3.2 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

18.3.3 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.3.4 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.3.5 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

18.3.6 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.3.7 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.3.8 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.3.9 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.3.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

18.4 อาคารเรียนรวม B (3)

18.4.1 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.4.2 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

18.4.3 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

18.4.4 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

18.4.5 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

- 18.4.6 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 18.4.7 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 18.4.8 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 18.4.9 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 18.4.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 555 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 1.50 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

19.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

19.2 อาคารเรียนรวม C (4)

- 19.2.1 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 19.2.2 งานฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 19.2.3 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 19.2.4 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 19.2.5 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 19.2.6 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 19.2.7 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 19.2.8 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 19.2.9 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 19.2.10 งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

19.3 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

- 19.3.1 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 19.3.2 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 18.3.3 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 19.3.4 งานร้อยสายไฟฟ้า, สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 19.3.5 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 585 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 5.80 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

20.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

20.2 อาคารบริหารกลาง(1)

20.2.1 งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น5,ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

20.2.2งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

20.2.3งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายใน ชั้น5, ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

20.2.4งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

20.2.5งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

20.2.6งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

20.2.7งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

20.2.8งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

20.2.9งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

20.2.10 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

20.2.11 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

20.2.12 งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.3 อาคารเรียนรวม A (2)

20.3.1 งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

20.3.2งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

20.3.3งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายใน ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

20.3.4งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

20.3.5งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

20.3.6งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

20.3.7งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

20.3.8งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

20.3.9งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

20.3.10 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

20.3.11 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

20.3.12 งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.4 อาคารเรียนรวม B (3)

- 20.4.1 งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 20.4.2 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 20.4.3 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายใน ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 20.4.4งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 20.4.5งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 20.4.6งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 20.4.7งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 20.4.8งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 20.4.9งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 20.4.10 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 20.4.11 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 20.4.12 งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.5 อาคารเรียนรวม C (4)

- 20.5.1 งานฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 20.5.2 งานวัสดุกรุผนังภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 20.5.3 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายใน ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 20.5.4 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 20.5.5 งานฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 20.5.6 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 20.5.7งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 20.5.8งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 20.5.9งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 20.5.10 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 20.5.11 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 20.5.12 งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.6 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

- 20.6.1งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 20.6.2งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 20.6.3งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 20.6.4งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 625 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 9.50 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

21.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

21.2 อาคารบริหารกลาง(1)

21.2.1 งานโครงสร้าง คสล.ทางเดินเชื่อมภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.2.2 งานเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.2.3 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

21.2.4 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.2.5 งานวัสดุกรุผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ

21.2.6 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.2.7 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.2.8 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.2.9 งานทาสีรองพื้นภายในอาคารชั้น5 ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.2.10 งานทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.2.11 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.2.12 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้น5, ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.2.13 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.2.14 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.2.15 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้น5,ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.3 อาคารเรียนรวม A (2)

21.3.1 งานโครงสร้าง คสล.ทางเดินเชื่อมภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.3.2 งานเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.3.3 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

21.3.4 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

- 21.3.5 งานวัสดุกรุผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- 21.3.6 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 21.3.7 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 21.3.8 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 21.3.9 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 21.3.10 งานทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 21.3.11 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 21.3.12 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 21.3.13 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำแล้วเสร็จ
- 21.3.14 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 21.3.15 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- 21.4 อาคารเรียนรวม B (3)
 - 21.4.1 งานโครงสร้าง คสล.ทางเดินเชื่อมภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 21.4.2 งานเทคนิคกรีดโครงสร้างส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 21.4.3 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 21.4.4 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 21.4.5 งานวัสดุกรุผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - 21.4.6 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 21.4.7 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
 - 21.4.8 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 21.4.9 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
 - 21.4.10 งานทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 21.4.11 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 21.4.12 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.4.13 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวาง
ถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.4.14 งานติดตั้ง เตาารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,
Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.4.15 งานติดตั้ง เตาารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,
Heat Detector , ALARM BELL ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.5 อาคารเรียนรวม C (4)

21.5.1 งานโครงสร้าง คสล.ทางเดินเชื่อมภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.5.2 งานเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.5.3 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

21.5.4 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.5.5 งานวัสดุกรุผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ

21.5.6 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.5.7 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.5.8 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.5.9 งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.5.10 งานทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.5.11 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.5.12 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.5.13 งานร้อยสายไฟฟ้า,สื่อสาร และท่อระบบต่างๆภายในอาคาร ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวาง
ถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.5.14 งานติดตั้ง เตาารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,
Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.5.15 งานติดตั้ง เตาารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,
Heat Detector , ALARM BELL ชั้นดาดฟ้า,ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ

21.6 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

21.6.1 งานโครงสร้าง คสล.ทางเดินเชื่อมภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.6.2 งานเพคอนกรีตโครงสร้างส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

21.6.3 งานวัสดุกรุผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ

21.6.4 งานทาสีรองพื้นภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 660 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.60 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

22.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

22.2 อาคารบริหารกลาง(1)

22.2.1 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

22.2.2 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

22.2.3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

22.2.4 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

22.2.5 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

22.2.6 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

22.2.7 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

22.2.8 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

22.2.9 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

22.2.10 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

22.2.11 งานติดตั้ง เตารับ , สวิตช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,

Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

22.2.12 งานติดตั้ง เตารับ , สวิตช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,

Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

22.2.13 งานติดตั้ง เตารับ , สวิตช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector ,

Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

22.3 อาคารเรียนรวม A (2)

22.3.1 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

22.3.2 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

- 22.3.3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 22.3.4 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 22.3.5 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 22.3.6 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 22.3.7 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 22.3.8 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 22.3.9 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 22.3.10 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 22.3.11 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 22.3.12 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 22.3.13 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 690 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3.50% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

23.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

23.2 อาคารเรียนรวม B (3)

- 23.2.1 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 23.2.2 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 23.2.3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 23.2.4 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 23.2.5 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 23.2.6 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 23.2.7 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- 23.2.8 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 23.2.9 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.2.10 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

23.2.11 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

23.2.12 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.2.13 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

23.3 อาคารเรียนรวม C (4)

23.3.1 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

23.3.2 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.3.3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

23.3.6 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.3.7 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

23.3.8 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

23.3.9 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

23.3.10 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

23.3.11 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.3.12 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

23.3.13 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

23.3.14 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.3.15 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 5.50 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

24.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

24.2 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

24.2.1 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.2.2 งานวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.2.3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.2.4 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.2.5 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.2.6 งานทาสีจริงภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.2.7 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.2.8 งานติดตั้ง เตารับ , สวิทช์ , และดวงโคมไฟฟ้า , Smoke Detector , Heat Detector , ALARM BELL ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.3 อาคารบริหารกลาง(1)

24.3.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.3.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

24.3.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.3.4 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.3.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.3.6 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.3.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.3.8 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.3.9 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งตู้MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ

24.3.10 งานติดตั้ง Fire Hose Cabinet ชั้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

24.3.11 งานติดตั้งอุปกรณ์งานสุขาภิบาล,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

24.4 อาคารเรียนรวม A (2)

24.4.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.4.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

24.4.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.4.4 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.4.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.4.6 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

24.4.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

- 24.4.8 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 24.4.9 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งตู้MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 24.4.10 งานติดตั้ง Fire Hose Cabinet ชั้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 24.4.11 งานติดตั้งอุปกรณ์งานสุขาภิบาล,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 24.5 อาคารเรียนรวม B (3)
 - 24.5.1งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 24.5.2งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 24.5.3งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 24.5.4งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 24.5.5งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 24.5.6งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 24.5.7งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 24.5.8งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - 24.5.9งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งตู้MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 24.5.10งานติดตั้ง Fire Hose Cabinet ชั้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 24.5.11 งานติดตั้งอุปกรณ์งานสุขาภิบาล,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 750 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 25 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 2.70 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

25.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

25.2 อาคารเรียนรวม C (4)

- 25.1.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 25.1.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 25.1.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 25.1.4 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 25.1.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 25.1.6 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 25.1.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 25.1.8 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 25.1.9 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งตู้MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.1.10 งานติดตั้ง Fire Hose Cabinet ชั้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.1.11 งานติดตั้งอุปกรณ์งานสุขาภิบาล,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.2 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

25.2.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

25.2.2 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

25.2.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

25.2.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

25.2.5 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

25.2.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

25.2.7 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

25.2.8 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งตู้MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.2.9 งานติดตั้ง Fire Hose Cabinet ชั้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.2.10งานติดตั้งอุปกรณ์งานสุขาภิบาล,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 780 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 26 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3.40 % ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

26.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

26.2 อาคารบริหารกลาง(1)

26.2.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่3 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.2.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 4 ขึ้นชั้น5 และชั้นที่ 5 ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

26.2.3 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทางเดินเชื่อม ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.2.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

26.2.5 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

26.2.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.2.7 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.2.8 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

26.2.9 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

26.2.10 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.2.11 งานทาสีจริงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.2.12 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ , ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.2.13 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย , ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.3 อาคารเรียนรวม A (2)

26.3.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.3.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นดาดฟ้า
แล้วเสร็จ

26.3.3 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทางเดินเชื่อม
ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.3.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

26.3.5 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

26.3.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.3.7 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.3.8 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.3.9 งานทาสีจริงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.3.10 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ , ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.3.11 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย , ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 810 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 27 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 5.10% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

27.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง
และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

27.2 อาคารเรียนรวม B (3)

27.2.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

27.2.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นดาดฟ้า
แล้วเสร็จ

27.2.3 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทางเดินเชื่อม
ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

27.2.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

- 27.2.5งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 27.2.6งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 27.2.7 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 27.2.8งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.2.9 งานทาสีจริงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.2.10งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ , ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.2.11 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย , ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.3 อาคารเรียนรวม C (4)
 - 27.3.1 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่3 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 27.3.2 งานติดตั้งบันไดเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิมชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - 27.3.3 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.3.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 27.3.5 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 - 27.3.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 27.3.7 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 - 27.3.8 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.3.9 งานทาสีจริงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.3.10งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ , ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.3.11 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย , ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.4 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)
 - 27.4.1 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม ทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.4.2 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.4.3 งานทาสีจริงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.4.4 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ , ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 27.4.5 งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย , ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 840 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 28 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 3.00% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

28.1 งานทั่วไป

แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

28.2 อาคารบริหารกลาง(1)

28.2.1 งานวัสดุปูพื้นทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.2 งานราวกันตกทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.3 งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.4งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.5 งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.6 งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.7 งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.2.8 งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

28.3 อาคารเรียนรวม A (2)

28.3.1งานวัสดุปูพื้นทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.2 งานราวกันตกทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.3 งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.4 งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.5 งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.6 งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.7 งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

28.3.8 งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 870 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 29 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 4.20% ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

29.1 งานทั่วไป

29.1.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

29.1.2 งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน ทั้งหมดทุกอาคาร

29.1.3 ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2 อาคารเรียนรวม B (3)

29.2.1 งานวัสดุปูพื้นทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.2 งานรื้อถอนกำแพงทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.3 งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.4งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.5 งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.6 งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.7 งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.2.8 งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

29.3 อาคารเรียนรวม C (4)

29.3.1 งานวัสดุปูพื้นทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.2 งานรื้อถอนกำแพงทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.3 งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.4 งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.5 งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.6 งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.7 งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.3.8 งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

29.4 อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา (5)

29.4.1งานวัสดุปูพื้นทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.4.2 งานรื้อถอนกำแพงทางเดินเชื่อมภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.4.3 งานทดสอบระบบประปาสุขาภิบาล ,ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.4.4 งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.4.5 งานทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.4.6 งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

29.4.7 งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 900 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

งานพัสดุ กองคลัง อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 โทรศัพท์/โทรสาร 053-885369
 E-mail : building@cmru.ac.th

11. ระยะเวลาในการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (อาจารย์ถนัด บุญชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเอกลักษณ์ ทองปิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสามารถ วงศ์สุวรรณ)

ลงชื่อ.....เลขานุการ
 (นางสาวนิภาพร ทุกอย่าง)