



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

รายการประมาณราคาค่างาน โครงการ อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน

6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์				
1.1	หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง	1,952,770.00	1.07	2,089,463.90	
1.2	หมวดงานครุภัณฑ์ลอยตัว	1,915,600.00	1.07	2,049,692.00	
	รวมราคา ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์	3,868,370.00	1.07	4,139,155.90	
	รวมราคาค่าครุภัณฑ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			4,139,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประพันธ์ ดวงดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

ส่วนที่ ๒ คำครุภัณฑ์					คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560	
รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)				(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างเขื่อน อ. เมือง จ. เชียงใหม่				(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	

คำนวณราคาลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


ส่วนที่ 2 คำอธิบาย รายการประมาณราคา อาคารโรงพยาบาล คล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างเมือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560
---	---	---



คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5 พฤษภาคม 2560 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ครุภัณฑ์ส่วน หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
1.3.1	(FCU / CDU) 101 48000 BTU	1.00	ชุด	55,900.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
1.3.2	(FCU / CDU) 102 48000 BTU	1.00	ชุด	55,900.00	55,900.00	-	-	55,900.00	
1.3.3	(FCU / CDU) 201 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.4	(FCU / CDU) 202 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.5	(FCU / CDU) 203 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.6	(FCU / CDU) 204 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.7	(FCU / CDU) 205 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.8	(FCU / CDU) 206 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.9	(FCU / CDU) 207 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.10	(FCU / CDU) 208 42000 BTU	1.00	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
1.3.11	(FCU / CDU) 209 30000 BTU	1.00	ชุด	40,200.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
1.3.12	(FCU / CDU) 210 30000 BTU	1.00	ชุด	40,200.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
1.3.13	EAF-101 200 CFM (Celling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00	
1.3.14	EAF-102 200 CFM (Celling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00	
1.3.15	EAF-103 600 CFM (Mini sirocco)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	16,250.00	
1.3.16	EAF-104 600 CFM (Mini sirocco)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	16,250.00	
1.3.17	EAF-105 100 CFM (Celling type)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	650.00	650.00	6,650.00	
1.3.18	EAF-106 100 CFM (Celling type)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	650.00	650.00	6,650.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์ รายการประมาณราคา อาคารโรงพยาบาล คล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ด. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) 109. (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) 109. (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) 109.	
--	---	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560				หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ					
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน								
1.3.19	EAF-107 300 CFM (Wall)	1.00	ชุด	2,050.00	2,050.00	400.00	400.00	2,450.00							
1.3.20	EAF-201 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.21	EAF-202 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.22	EAF-203 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.23	EAF-204 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.24	EAF-205 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.25	EAF-206 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.26	EAF-207 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.27	EAF-208 200 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	650.00	650.00	7,350.00							
1.3.28	EAF-209 75 CFM (Ceiling type)	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	650.00	650.00	5,350.00							
1.3.29	EAF-210 250 CFM (Wall)	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	400.00	400.00	2,100.00							
1.3.30	EAF-211 300 CFM (Wall)	1.00	ชุด	2,050.00	2,050.00	400.00	400.00	2,450.00							
1.3.31	KAF-101 15000 CFM (Centrifugal)	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	9,750.00	9,750.00	129,750.00							
1.3.32	KAF-102 12000 CFM (Centrifugal)	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00	9,750.00	9,750.00	114,750.00							
1.3.33	KAF-201 4000 CFM(Centrifugal)	1.00	ชุด	41,000.00	41,000.00	4,850.00	4,850.00	45,850.00							
1.3.34	MAF-201 3200 CFM(Centrifugal)	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	4,850.00	4,850.00	35,850.00							
1.3.35	พัดลมไอน้ำ ขนาด ไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว	13.00	ชุด	15,900.00	206,700.00	-	-	206,700.00							
1.3.36	พัดลมดีดผนัง ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	8.00	ชุด	1,990.00	15,920.00	-	-	15,920.00							
	รวมครุภัณฑ์ส่วน หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล				1,248,920.00		41,350.00	1,290,270.00							

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 2 คำครุภัณฑ์ รายการประมาณราคา อาคารโรงพยาบาล คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างเมือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	
--	--	--	--	--	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประเมินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
2.1.1	โต๊ะรับประทานอาหาร Fiberglass ขึ้นรูป ทรงสี่เหลี่ยม สไลม์เดิร์น 60x60x75 ซม.	138.00	ตัว	5,500.00	759,000.00	-	-	759,000.00	
2.1.2	เก้าอี้รับประทานอาหาร พลาสติก PP กรด A ขนาด 43.5x48x78.5 ซม.	552.00	ตัว	1,550.00	855,600.00	-	-	855,600.00	
2.1.3	เก้าอี้เคาน์เตอร์ทรงสูง ขนาด 40x43x58-80 ซม.	65.00	ตัว	1,800.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
2.1.4	ตู้วางข้อสแตนเลส ขนาด 600x600x850 มม.	8.00	ชุด	23,000.00	184,000.00	-	-	184,000.00	
รวมครุภัณฑ์ลอยตัว					1,915,600.00		-	1,915,600.00	

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : คน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	งานติดตั้งเครื่อง								
5.1.1	ท่อทองแดง (Type L) ขนาด 3/8"	141.00	เมตร	115.00	16,215.00	30.00	4,230.00	20,445.00	
5.1.2	ท่อทองแดง (Type L) ขนาด 1/2"	61.50	เมตร	165.00	10,147.50	50.00	3,075.00	13,222.50	
5.1.3	ท่อทองแดง (Type L) ขนาด 5/8"	18.00	เมตร	240.00	4,320.00	65.00	1,170.00	5,490.00	
5.1.4	ท่อทองแดง (Type L) ขนาด 7/8"	184.50	เมตร	320.00	59,040.00	110.00	20,295.00	79,335.00	
5.1.5	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/4" ขนาด 5/8"	18.00	เมตร	73.00	1,314.00	16.00	288.00	1,602.00	
5.1.6	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/4" ขนาด 7/8"	184.50	เมตร	76.00	14,022.00	20.00	3,690.00	17,712.00	
5.1.7	ท่อน้ำทิ้ง (PVC Class 8.5) ขนาด 3/4"	202.50	เมตร	12.03	2,436.08	25.00	5,062.50	7,498.58	
5.1.8	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งขนาด 3/8" ขนาด 3/4"	202.50	เมตร	40.00	8,100.00	18.00	3,645.00	11,745.00	
5.1.9	FILTER DRIER ขนาด 3/8"	10.00	ชุด	270.00	2,700.00	81.00	810.00	3,510.00	
5.1.10	FILTER DRIER ขนาด 1/2"	2.00	ชุด	350.00	700.00	105.00	210.00	910.00	
5.1.11	SIGHT GLASS ขนาด 3/8"	10.00	ชุด	370.00	3,700.00	111.00	1,110.00	4,810.00	
5.1.12	SIGHT GLASS ขนาด 1/2"	2.00	ชุด	470.00	940.00	141.00	282.00	1,222.00	
5.1.13	รางครอบ PVC	60.00	เมตร	90.00	5,400.00	30.00	1,800.00	7,200.00	
5.1.14	น้ำยา R-22	6.00	กก.	130.00	780.00	20.00	120.00	900.00	
5.1.15	ข้อต่อ ข้ออ วัสดุเส้นเลือก ๓๔๙	1.00	พม่า	23,100.00	23,100.00	6,930.00	6,930.00	30,030.00	
5.1.16	HANGER & SUPPORT	1.00	พม่า	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
	รวม งานติดตั้งเครื่อง				164,414.58		56,167.50	220,582.08	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างเมือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	ตามแบบร่างการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) Top	
---	--	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประเมินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	ระบบก๊าซหุงต้ม								
	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Gas Station)								
5.4.1	- LPG Single Pigtail (For Vapor Line)	10.00	เส้น	700.00	7,000.00	100.00	1,000.00	8,000.00	
5.4.2	- Ball Valve w/ Check Valve 1/2 "	10.00	ชุด	1,250.00	12,500.00	100.00	1,000.00	13,500.00	
5.4.3	- Ball Valve 1 1/2" inch. Dia (1000 psi W.O.G)	7.00	ชุด	750.00	5,250.00	150.00	1,050.00	6,300.00	
5.4.4	- Ball Valve 2 inch. Dia (1000 psi W.O.G)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	200.00	400.00	4,000.00	
5.4.5	- Strainer Valve 2 inch.Dia	2.00	ชุด	3,950.00	7,900.00	200.00	400.00	8,300.00	
5.4.6	- Flexible Connector 1-1/2 inch.Dia	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	150.00	150.00	1,400.00	
5.4.7	- Pressure Gauge w/ Stop Valve 0-300 PSIG	3.00	ชุด	1,850.00	5,550.00	555.00	1,665.00	7,215.00	
5.4.8	- Pressure Gauge w/ Stop Valve 0-60 PSIG	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	495.00	495.00	2,145.00	
5.4.9	- First Stage High Pressure Regulator	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
5.4.10	- Emergency Shut Off Valve 1-1/2 inch (Manual Type)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,200.00	1,200.00	13,700.00	
5.4.11	- Motorized Shut Off Valve 1-1/2 inch (Automatic Type)	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,200.00	1,200.00	11,700.00	
5.4.12	- Hydrostatic Pressure Relief Valve (1000 psi W.O.G)	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	480.00	1,440.00	6,240.00	
5.4.13	- Gas Leak Detector w/ Alarm Indicator(Explosion proof)	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	900.00	900.00	17,900.00	
5.4.14	- Gas LPG Controller	1.00	เหมา	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
5.4.15	- Rack for Gas Cylinder	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
5.4.16	- Carbon Steel Pipe Sch.40 SMLS ขนาด 1/2 นิ้ว	310.00	ม.	200.00	62,000.00	30.00	9,300.00	71,300.00	
5.4.17	- Carbon Steel Pipe Sch.40 SMLS ขนาด 1 นิ้ว	27.00	ม.	300.00	8,100.00	45.00	1,215.00	9,315.00	
5.4.18	- Carbon Steel Pipe Sch.40 SMLS ขนาด 1-1/2 นิ้ว	130.00	ม.	380.00	49,400.00	70.00	9,100.00	58,500.00	
5.4.19	- Carbon Steel Pipe Sch.40 SMLS ขนาด 2 นิ้ว	20.00	ม.	450.00	9,000.00	95.00	1,900.00	10,900.00	

ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา อาคารโรงพยาบาล คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างฝือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2	งานถนนรอบโครงการ								
6.2.1	งานบดอัดดินเดิม	752.00	ตร.ม.	-		20.00	15,040.00	15,040.00	
6.2.2	งานบดอัดลูกรังหนา 0.20 m	196.00	ลบ.ม.	180.00	35,280.00	194.00	38,024.00	73,304.00	
6.2.3	งานบดอัดหินคลุก	196.00	ลบ.ม.	224.30	43,962.80	194.00	38,024.00	81,986.80	
6.2.4	ทรายหยาบ	49.00	ลบ.ม.	514.02	25,186.98	99.00	4,851.00	30,037.98	
6.2.5	คอนกรีตโครงสร้าง St. 240 Ksc.(ทรงลูกบาศก์)	151.00	ลบ.ม.	1,775.70	268,130.70	306.00	46,206.00	314,336.70	
6.2.6	เหล็ก dowel bar AB 19 mm. ขึ้นคุณภาพ SR24	495.00	กก.	22.00	10,890.00	2.90	1,435.50	12,325.50	
6.2.7	เหล็ก dowel bar DB 16 mm. ขึ้นคุณภาพ SD 40	352.00	กก.	20.09	7,071.68	3.30	1,161.60	8,233.28	
6.2.8	ไม้แบบบนเทคอนกรีต	46.48	ตร.ม.	346.00	16,082.08	-	-	16,082.08	
6.2.9	ไม้คร่าวยึดแบบ	13.94	ตร.ม.	346.00	4,824.62	-	-	4,824.62	
6.2.10	ตะปู	19.92	กก.	32.71	651.58	-	-	651.58	
6.2.11	ค่าแรงงานไม้แบบ	66.40	ตร.ม.	-	-	115.00	7,636.00	7,636.00	
6.2.12	Wire mesh dia 4 mm @ 0.10#	752.00	ตร.ม.	48.00	36,096.00	5.00	3,760.00	39,856.00	
6.2.13	Joint sealant	220.00	ม.	35.00	7,700.00	5.00	1,100.00	8,800.00	
6.2.14	Plastic sheet 0.01 mm	752.00	ตร.ม.	15.00	11,280.00	5.00	3,760.00	15,040.00	
	รวมงานถนนรอบโครงการ				467,156.44		160,998.10	628,154.54	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เอกสารรวมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
--	---



ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.3		งานระบบระบายน้ำ								
6.3.1		ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Class 2 ขนาด 0.30 เมตร	136.00	ม.	330.00	44,880.00	110.00	14,960.00	59,840.00	
6.3.2		ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Class 2 ขนาด 0.40 เมตร	64.00	ม.	380.00	24,320.00	110.00	7,040.00	31,360.00	
6.3.3		บ่อพักน้ำ Manhole ขนาด 0.30 เมตร	13.00	ชุด	2,300.00	29,900.00	500.00	6,500.00	36,400.00	
6.3.4		บ่อพักน้ำ Manhole ขนาด 0.40 เมตร	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	500.00	3,500.00	21,000.00	
6.3.5		ตะแกรงดักขยะ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
รวมงานระบบระบายน้ำ						120,100.00		33,050.00	153,150.00	

หน่วย : บาท



แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.สมบัติ สิงขราช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประพันธ์ ดวงดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)



แบบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. 4 และปร.5 งานก่อสร้าง ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

แบบปร. 4 และปร.5 งานครุภัณฑ์ ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	16,139,756.09	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์	4,139,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	20,278,756.09	
	ราคากลาง		20,278,000.00
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(ยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.สมบัติ สิงขราช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประพันธ์ ดวงดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่างาน โครงการ อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน

50 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง				เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	671,023.28	1.2689	851,461.44	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	5,662,573.20	1.2689	7,185,239.13	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล	1,118,170.94	1.2689	1,418,847.11	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร	1,939,543.65	1.2689	2,461,086.94	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7%
5	หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล	2,272,513.78	1.2689	2,883,592.74	
6	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม และสาธารณูปโภค	1,055,661.38	1.2689	1,339,528.73	
	รวมราคา ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	12,719,486.23	1.2689	16,139,756.09	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)			16,139,756.09	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร

1,743.49 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

9,257.15 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประพันธ์ ดวงดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินดี)



(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คลส. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560	
(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) Top.
(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) Top.
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) Top.	(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) Top.


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560				หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ						
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน								
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก														
1.2.1	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-							
1.2.2	คอนกรีตโครงสร้าง St. 240 Ksc.(ทรงลูกบาศก์)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-							
1.2.3	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 มม. ชั้นคุณภาพ SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.4	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 9 มม. ชั้นคุณภาพ SR 24	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.5	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 มม. ชั้นคุณภาพ SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.6	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 มม. ชั้นคุณภาพ SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.7	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 25 มม. ชั้นคุณภาพ SD 40	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.8	ลวดมัดเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.9	ไม้แบบคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-							
1.2.10	ไม้คร่ายึดแบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-							
1.2.11	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-							
1.2.12	ค่าแรงงานไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-							
1.2.13	Wire Mesh dia 4mm@0.20#	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-							

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท



รศ.ทากกลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560

.....
(ลงชื่อ) 

Top.

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

[illegible]



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง(อากาศ)	1	งาน		147,965.00		29,080.00	177,045.00	
4.2	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(อากาศ)	1	งาน		84,250.00		64,000.00	148,250.00	
4.3	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ใต้ดิน)	1	งาน		269,860.00		45,072.20	314,932.20	
4.4	ตู้ M D B	1	งาน		58,550.00		3,500.00	62,050.00	
4.5	PANEL BOARD และตู้มิเตอร์	1	งาน		101,000.00		9,020.00	110,020.00	
4.6	ท่อ และ ราง	1	งาน		41,871.31		14,443.39	56,314.70	
4.7	สายไฟฟ้า	1	งาน		110,507.50		50,135.25	160,642.75	
4.8	โคมไฟ	1	งาน		228,290.00		25,330.00	253,620.00	
4.9	สวิตช์ และ เต้ารับ	1	งาน		22,050.00		14,520.00	36,570.00	
4.10	ระบบดับเพลิง	1	งาน		196,296.00		30,204.00	226,500.00	
4.11	ระบบเครื่องปรับอากาศ	1	งาน		29,558.00		16,819.00	46,377.00	
4.12	ระบบพัดลมดูดอากาศ	1	งาน		93,800.00		23,850.00	117,650.00	
4.13	ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก	1	งาน		6,901.00		4,864.00	11,765.00	
4.14	ระบบโทรศัพท์	1	งาน		32,820.00		7,360.00	40,180.00	
4.15	ระบบ MATV	1	งาน		12,705.00		6,230.00	18,935.00	
4.16	ระบบ SAN	1	งาน		19,010.00		8,450.00	27,460.00	
4.17	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน		107,368.00		23,864.00	131,232.00	
	รวม หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร				1,562,801.81		376,741.84	1,939,543.65	



~~คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560~~

รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างฝือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)
	(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน้า : ๑๓๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง(อากาศ)								
4.1.1	- เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม.	5.00	ต้น	5,500.00	27,500.00	1,000.00	5,000.00	32,500.00	
4.1.2	- คอนนักร้านหม้อแปลง	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
4.1.3	- คอน คอร.	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	200.00	1,600.00	8,000.00	
4.1.4	- ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 22 เค.วี	21.00	ชุด	800.00	16,800.00	300.00	6,300.00	23,100.00	
4.1.5	- ลูกถ้วยแขวน 22 เควี	12.00	ชุด	1,150.00	13,800.00	300.00	3,600.00	17,400.00	
4.1.6	- ลูกถ้วยกันตรง	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	300.00	900.00	2,550.00	
4.1.7	- ปรีฟอรั่มสำหรับเคเบิลอากาศขนาด 50 ตร.มม.	6.00	เส้น	350.00	2,100.00	100.00	600.00	2,700.00	
4.1.8	- สายเคเบิลอากาศขนาด 50 ตร.มม.	303.00	เมตร	125.00	37,875.00	10.00	3,030.00	40,905.00	
4.1.9	- ดรอปลีท 22 เค.วี - พิวส์แรงสูง	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
4.1.10	- ล้อฟ้าแรงสูง 22 เค.วี.	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
4.1.11	- ฮอตไลน์ แคลมป์	6.00	ตัว	450.00	2,700.00	150.00	900.00	3,600.00	
4.1.12	- เบสส์ แคลมป์	6.00	ตัว	550.00	3,300.00	150.00	900.00	4,200.00	
4.1.13	- เคเบิล สเปเซอร์	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	150.00	450.00	1,890.00	
4.1.14	- เหล็กคอนเครต์ทางอากาศทางโค้ง	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	300.00	600.00	3,800.00	
4.1.15	- สลิงยัดโยงเสาไฟฟ้า (สายกาย)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00	
4.1.16	- ระบบล่อฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
4.1.17	- ระบบกราวด์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	800.00	800.00	2,300.00	
4.1.18	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวม ระบบไฟฟ้าแรงสูง(อากาศ)				147,965.00		29,080.00	177,045.00	

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างเือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	สัญญาฉบับที่ 1293/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	
--	---	---

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560										หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
4.3	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ใต้ดิน)										
4.3.1	- CV # 70 SQ.MM.	800.00	เมตร	263.00	210,400.00	50.00	40,000.00	250,400.00			
4.3.2	- ท่อ IMC. 2 1/2"	60.00	เมตร	361.00	21,660.00	65.00	3,900.00	25,560.00			
4.3.3	- PULL BOX	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00			
4.3.4	- งานชุด กลบ	7.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	772.20	772.20			
4.3.5	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	34,800.00	34,800.00	-	-	34,800.00			
	รวม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ใต้ดิน)				269,860.00		45,072.20	314,932.20			

รายการประมาณราคา อาคารโรงพยาบาล คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเวียงบัว ต. ข้างผอก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงพยาบาล คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างฝือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
---	---



รายการ		หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	PANEL BOARD และตู้มิเตอร์							
4.5.1	- LP 1	ตู้	24,600.00	24,600.00	1,000.00	1,000.00	25,600.00	
4.5.2	- LP 2	ตู้	24,400.00	24,400.00	1,000.00	1,000.00	25,400.00	
4.5.3	- ตู้มิเตอร์ M 1	ตู้	34,000.00	34,000.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	
4.5.4	- ตู้มิเตอร์ M 2	ตู้	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
4.5.5	- CB 1 เฟส	ชุด	350.00	11,200.00	110.00	3,520.00	14,720.00	
รวม PANEL BOARD และตู้มิเตอร์				101,000.00		9,020.00	110,020.00	

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างเือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่	อนุมัติงบประมาณการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	
--	---	--

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560				หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ					
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน								
4.9	สวิตซ์ และ เต้ารับ														
4.9.1	- สวิตซ์ทางเดียว	49.00	ชุด	90.00	4,410.00	80.00	3,920.00	8,330.00							
4.9.2	- สวิตซ์ทางเดียวกันน้ำ	1.00	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00							
4.9.3	- สวิตซ์สองทาง	4.00	ชุด	85.00	340.00	85.00	340.00	680.00							
4.9.4	- ปลั๊กกราวด์คู่	113.00	ชุด	150.00	16,950.00	90.00	10,170.00	27,120.00							

สถานพักก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างฝือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำนวณก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	แผนภูมิรวมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลง ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	
--	--	---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5 พฤษภาคม 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.13	ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก								
4.13.1	- ปลั๊กกราวด์เดี่ยว	14.00	ชุด	65.00	910.00	90.00	1,260.00	2,170.00	
4.13.2	- THW # 2.5 SQ.MM.	85.00	เมตร	10.00	850.00	7.00	595.00	1,445.00	
4.13.3	- THW # 4 SQ.MM.	170.00	เมตร	14.00	2,380.00	10.00	1,700.00	4,080.00	
4.13.4	- ท่อ EMT. 1/2"	59.50	เมตร	38.00	2,261.00	22.00	1,309.00	3,570.00	
4.13.5	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก				6,901.00		4,864.00	11,765.00	

สถานที่ก่อสร้าง คนวัยยังบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

.....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



หน่วย : บาท

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง คนวัยบัวตอง ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ที่ 1293/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	



คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

[illegible]



กลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560.

..... (ลงชื่อ) 

[illegible]

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)

[illegible]

สถาบันทักษ์ก่อสร้าง คนย่เรียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ)



ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

[illegible]

รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างแฉอก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1293/2560 ลง วันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	
---	--	---

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560										หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.7	งานหน้าต่าง										
2.7.1	น1	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00			
2.7.2	น2	6.00	ชุด	1,950.00	11,700.00	-	-	11,700.00			
2.7.3	น3	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00			
รวมงานหน้าต่าง					46,500.00		-	46,500.00			

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างเคือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 1293/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)	
---	--	---

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560										หน่วย : บาท
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.9	งานสี									
2.9.1	งานสีภายนอก	455.00	ตร.ม.	45.00	20,475.00	34.00	15,470.00	35,945.00		
2.9.2	งานสีภายใน	2,630.00	ตร.ม.	45.00	118,350.00	30.00	78,900.00	197,250.00		
2.9.3	งานสีน้ำมัน(บัวพื้น , เหล็กปูพรม)	1,347.00	ตร.ม.	65.00	87,555.00	38.00	51,186.00	138,741.00		

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต. ข้างเือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง







จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
หน่วย : บาท
5 พฤษภาคม 2560
ประมาณการเมื่อวันที่

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำwisit		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม คำwisitและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3. หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำประปา	1	งาน		42,589.48		11,434.50	54,023.98	
3.2	งานระบบระบายน้ำเสีย,น้ำโสโครก และ ระบายอากาศ	1	งาน		990,250.46		73,896.50	1,064,146.96	
	รวม หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล				1,032,839.94		85,331.00	1,118,170.94	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานก่อสร้าง รายการประมาณราคา อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว) เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยบัว ต. ข้างเมือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่	  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)
--	---

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560										หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3.2	งานระบบระบายน้ำเสีย,น้ำโสโครก และ ระบายอากาศ										
3.2.1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2"	25.50	ม.	24.88	634.44	30.00	765.00	1,399.44			
3.2.2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	89.10	ม.	39.13	3,486.48	40.00	3,564.00	7,050.48			
3.2.3	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3"	51.30	ม.	85.63	4,392.82	75.00	3,847.50	8,240.32			
3.2.4	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4"	22.50	ม.	138.31	3,111.98	100.00	2,250.00	5,361.98			
3.2.5	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 6"	18.00	ม.	318.43	5,731.74	200.00	3,600.00	9,331.74			
3.2.6	อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC.	1.00	เหมา	6,900.00	6,900.00	2,070.00	2,070.00	8,970.00			
3.2.7	อุปกรณ์ยึด แขนงท่อ PVC.	1.00	เหมา	5,200.00	5,200.00	1,560.00	1,560.00	6,760.00			
3.2.8	ท่อระบายน้ำเสีย HDPE PN10 ขนาด 2"	6.00	ม.	74.00	444.00	40.00	240.00	684.00			
3.2.9	ท่อระบายน้ำเสีย HDPE PN10 ขนาด 3"	20.00	ม.	147.00	2,940.00	75.00	1,500.00	4,440.00			
3.2.10	ท่อระบายน้ำเสีย HDPE PN10 ขนาด 6"	16.00	ม.	456.00	7,296.00	250.00	4,000.00	11,296.00			
3.2.11	อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE	1.00	เหมา	4,200.00	4,200.00	1,260.00	1,260.00	5,460.00			
3.2.12	อุปกรณ์ยึด แขนงท่อ HDPE	1.00	เหมา	2,100.00	2,100.00	630.00	630.00	2,730.00			
3.2.13	ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain) ขนาด 2" (ไม่รวมส่วนท้องน้ำ)	33.00	ชุด	470.00	15,510.00	200.00	6,600.00	22,110.00			
3.2.14	ช่องระบายน้ำจากผนัง (Scupper Drain) ขนาด 2"	2.00	ชุด	910.00	1,820.00	200.00	400.00	2,220.00			
3.2.15	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อจากพื้น (Floor Cleanout) ขนาด 2"	3.00	ชุด	511.00	1,533.00	100.00	300.00	1,833.00			
3.2.16	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อจากพื้น (Floor Cleanout) ขนาด 3"	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	150.00	900.00	5,100.00			
3.2.17	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อจากพื้น (Floor Cleanout) ขนาด 4"	7.00	ชุด	700.00	4,900.00	200.00	1,400.00	6,300.00			
3.2.18	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อจากพื้น (Floor Cleanout) ขนาด 6"	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	300.00	2,400.00	12,000.00			
3.2.19	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout) ขนาด 4"	4.00	ชุด	240.00	960.00	200.00	800.00	1,760.00			
3.2.20	ท่ออากาศ Vent Through Roof ขนาด 3"	2.00	ชุด	695.00	1,390.00	180.00	360.00	1,750.00			



รายละเอียดแบบก่อสร้างเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้าง อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

1 ผ้าใบกันฝน

คุณลักษณะ

- ขนาด 2.40x6.00ม.
- ปรับระดับด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1P 220 V.
- วัสดุผ้าใบ เป็นผ้าชนิด พีวีซี หรือดีกว่า
- ยึดด้านข้างด้วยระบบสลิงและอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- เเจดสีระบุภายหลัง

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and several smaller initials or marks.



รายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑ์ลอยตัว

โครงการก่อสร้าง อาคารโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

1 โต๊ะรับประทานอาหาร

- ขนาด 60x60x75 ซม.
- ทำจาก Fiberglass ขึ้นรูป ทรงสี่เหลี่ยม สไตล์โมเดิร์น
- ผลิตภัณ์ของ PIONEER หรือเทียบเท่า



2 เก้าอี้รับประทานอาหาร

- ขนาด 43.5x48x78.5 ซม.
- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP เกรด A
- ผลิตภัณ์ของ PIONEER หรือเทียบเท่า



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Top" and "Mr. A".

3 เก้าอี้เคาน์เตอร์บาร์ทรงสูง

- ขนาด 40x43x58-80 ซม.
- ที่นั่ง PP ขาเหล็กชุบโครเมียม มีโช้คปรับระดับ
- ผลิตภัณท์ของ Import หรือเทียบเท่า



4 ตู้ลวกซ๋อนสแตนเลส

- ขนาด 600x600x850 มม.
- ตู้สแตนเลสพร้อมหม้อลวกซ๋อน ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีฮีตเตอร์สำหรับต้มน้ำร้อน เพื่อสำหรับลวกซ๋อนและกระป๋องใส่ซ๋อนจำนวน 6 ใบ



Handwritten signature and initials in blue ink.

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและ
ภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบ
สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 25,057,936.60 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบหกบาทหกสิบสตางค์)
3. ลักษณะงาน เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,743 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 20,278,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 ปร.5 (ข) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 ปร.4 (ก) จำนวน 49 แผ่น
 - 5.5 ปร.4 (ข) จำนวน 6 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผศ.ดร.สมบัติ สิ่งมราช
 - 6.2 อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร
 - 6.3 นายคณิง กาบกันทะ
 - 6.4 นายเกษตร ทาอินตะ
 - 6.5 นายอุทัย ใจสักเสริญ
 - 6.6 นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์
 - 6.7 นายประพันธ์ ดวงดี