

**รายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)**

งานซื้อระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง<sup>1</sup>  
 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)  
 โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---

**1. ความเป็นมา**

จากแผนงานการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนการวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) จึงได้มีการก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภครองรับอยู่จำนวนมาก มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็น ถึงปัญหาการขยายตัวของการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ภายใต้ข้อจำกัดของกำลังการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งห่างไกลจากระบบผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศไทย จึงมีการจัดประชุมร่วมกันภายใน พบร่วมกัน ให้เทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อน และ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีศักยภาพสูง

โดยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นำมา ผสมน้ำเย็นเป็น น้ำอุ่น/น้ำร้อน รองรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความประสงค์ใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องผลิตน้ำแบบไฟฟ้า รวมถึงการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และ ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่ ปัจจุบันเป็นภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้ทันที จึงเป็นที่มาของ การยื่นขอรับเงินสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณปี 2560 และ มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนิน โครงการ

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 จัดซื้อระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดพื้นที่รับแสงอาทิตย์ติดตั้งไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด

2.2 จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 87.5 kWp พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตาม ข้อกำหนด

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวโล) (นายธนระโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคนึง กابกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม จักรวิเชียร)

### 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 3.3 ไม่มoyerห่วงห่วงเลิกกิจการ  
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงห์ร์ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- 3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม  
 3.9 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด

3.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่มoyerในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

3.12 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

3.14 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประมีนสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำ สัญญาตามที่ กว.พ. กำหนด

3.15 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มoyerในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.16 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กวีโน) (นายธนาโชค สันตสวัสดิ์) (นายคงยง กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นภัทร์พร จักรวิเชียร)

3.17 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.18 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในสัญญางานประเภท ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในวงเงิน ไม่ต่ำกว่า 2,600,000.00 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีวงเงินผลงานในสัญญาเดียว และ ระบบหัวร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในวงเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีวงเงินผลงานในสัญญาเดียว โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

3.19 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแน่นำรายชื่อผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ประเภท ฯ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยยื่นหลักฐานพร้อมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

#### 4. คุณลักษณะเฉพาะ

##### 4.1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จัดซื้อ เป็นการออกแบบติดตั้งระบบ ON-GRID Connection โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จ่ายผ่านอุปกรณ์ (Inverter) ซึ่งแปลงกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) จ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (Load) ร่วมกับไฟฟ้าจากระบบสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แรงต่ำของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้สอดคล้องกับภาระทางไฟฟ้าของอาคารนั้นๆ โดยมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งได้รวม 6 ตำแหน่ง ผู้เสนอราคาต้องทำการศึกษาสถานที่ติดตั้ง ตามข้อ 5 เพื่อศึกษารายละเอียดในการนำไปออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ ปริมาณการติดตั้งรวมไม่ต่ำกว่า 87.5 kWp ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของอุปกรณ์หลักคือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ อินเวอร์เตอร์ ที่จะนำเสนอบา日晚上在进行。在进行。

##### 4.1.1 คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ของวัสดุอุปกรณ์

###### 4.1.1.1 ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มีรายละเอียดดังนี้

ชุดแผงเซลล์ฯ ต้องมีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดรวม ( $P_{dc,max}$ ) ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 87,500 Wp โดยคำนวณจากค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดต่อแผงรวมกันตามจำนวนแผงเซลล์ฯ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำเสนอทุกชุด และที่ใช้ติดตั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และมีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเหมือนกันทุกแผง

- คุณลักษณะทางเทคนิค ของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อแผง มีรายละเอียดดังนี้

(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เป็นชนิดผลึกเดียว (Mono Crystalline) ต้องมีพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด( $P_{dc,max}$ ) ไม่น้อยกว่า 200 Wp/แผง ที่เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน STC (Standard Test Conditions) ความเข้มของแสงอาทิตย์ (Irradiance Condition)  $1,000 \text{ W/m}^2$  อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนนัช สนัตสวัสดิ์) (นายคง พากันทร) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิพร จักรวิเชียร)

(2) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับการรับรอง มอก.1843-2553 และ มอก. 2580-2555 โดยแบบหลักฐานหรือใบรับรองแสดงโดยชัดเจนในการเสนอราคา

(3) ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด Open Circuit Voltage, Voc (V) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องไม่น้อยกว่า 44.0 V

(4) ค่ากระแสไฟฟ้าวงจรปิด Short Circuit Current, Isc (A) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องไม่น้อยกว่า 8.0 A

(5) ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด Maximum Power Voltage , Vmpp ไม่น้อยกว่า 36.0 V

(6) ค่า Module Efficiency ต้องไม่น้อยกว่า 16.4 %

(7) ค่า Temperature Coefficient of Power ไม่มากกว่า -0.47 %/C เมื่อทดสอบที่สภาวะ STC (Standard Test Condition; TCPmpp) ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์/ตรม. ณ อุณหภูมิแผงเซลล์ 25 องศาเซลเซียส โดยแบบหลักฐานหรือใบรับรองแสดงโดยชัดเจน

(8) ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction box) ที่มีการปิดผนึกหรือมีฝา ปิดล็อกอย่างมั่นคง สามารถทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ด้วยมาตรฐานการป้องกัน IP65 และต้องมีวัสดุป้องกันการซึมเข้าของน้ำภายในกล่องสายไฟต้องมีขั้วต่อสายไฟที่มั่นคงแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอกอาคารได้ โดยการประกอบขั้วต่อสายกล่องไฟฟ้า (Junction box)

(9) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในจะต้องมีการพนึกด้วยสารกันความชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือ ดีกว่า ด้านหน้าแผงเซลล์ปิดทับด้วยกระจกนิรภัยแบบใส Tempered Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าและทนต่อแสง UV

(10) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงต้องมี Integrated bypasses diode ต่ออยู่ภายในกล่องต่อสายไฟ (Junction box) หรือ ขั้วต่อสาย (Terminal box) หรือ ติดตั้งอยู่ในแผงเซลล์ กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องทำจากวัสดุที่ทำจากโลหะปลอกสนิม (Clear anodized aluminum) มีความมั่นคงแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศได้ดี มีความสูงของขอบเฟรมไม่น้อยกว่า 35 mm. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาจากแรงลมยก (Wind Load) ที่จะมีผลต่อโครงสร้าง

(11) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 และ ISO 14001 และ OHSAS 18001 และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ที่มีการผลิตมาไม่น้อยกว่า 4 ปี เพื่อแสดงถึงความต่อเนื่องและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงหลักฐานและเอกสารรับรองมาตรฐานประกอบการยื่นเสนอราคา

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคนึง กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

#### 4.1.1.2 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Grid connected inverter) มีรายละเอียดดังนี้

อินเวอร์เตอร์ เป็นแบบ Grid Connected Inverter มีขนาดกำลังจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดไม่ต่ำกว่า 20,000W/ตัว และ อินเวอร์เตอร์ทุกตัวต้องระบุเครื่องหมายการค้า รุ่น และ ค่ากำลังจ่ายไฟฟ้าสูงสุด เมื่อกันน์ โดยชุดอินเวอร์เตอร์มีกำลังจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 100,000 W และ สามารถติดตั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ไม่ต่ำกว่า 1.3 เท่า ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งโครงการ ( $P_{dc,max}$ ) ในข้อ 4.1.1.1 เพื่อรับการขยายปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

##### - คุณลักษณะทางเทคนิค ของ อินเวอร์เตอร์ ต่อตัว มีรายละเอียดดังนี้

(1) อินเวอร์เตอร์ เป็นชนิด 3 เฟส ชนิด Transformer less และ มี Dynamic MPP Tracker จำนวน 2 ชุด โดยสามารถปรับอัตราส่วนการรับปริมาณ Power Input จากชุดแผงเซลล์ฯ ที่เข้าเชื่อมต่อในแต่ละ MPP Tracker ได้ตั้งแต่ 50/50 ถึง 90/10 เพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งในพื้นที่หลังคาที่ระดับและทิศทางแตกต่างกัน

##### (2) คุณสมบัติกระแสไฟฟ้าด้าน DC ดังนี้

- แรงดัน (MPP Voltage Range) รองรับแรงดันขาเข้าช่วงต่ำได้ไม่เกินกว่า 200 V และ รองรับแรงดันขาเข้าช่วงสูงได้ไม่ต่ำกว่า 800 V

- แรงดันเริ่มทำงาน (Start input voltage) ไม่เกิน 200V

- ค่าสูงสุดของกระแสขาเข้า (Max Input Current) ไม่ต่ำกว่า 27A

##### (3) คุณสมบัติกระแสไฟฟ้าด้าน AC ดังนี้

- พิกัดกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Max Output Power) ไม่ต่ำกว่า 20,000 VA/ตัว

- ค่าสูงสุดของกระแสขาออก (Max Output Current) ไม่ต่ำกว่า 28A

- แรงดันเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connection) 3-NPE 380V/220V ที่พิกัดค่าความถี่ 50Hz

- ค่า Total Harmonic Distortion ไม่เกิน 1.5%

##### (4) ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Efficiency) ไม่ต่ำกว่า 98%

(5) สามารถใช้งานได้ในที่อุณหภูมิ 60 °C Permitted Humidity 100% และ ระดับการป้องกัน IP66 หรือ เทียบเท่า โดยสามารถติดตั้งใช้งานแบบ Out Door ได้

(6) น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม

(7) มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย DC (Switch/Insulation/Disconnector), Reverse polarity Protection, Overload Behaviour และ Surge Protection ติดตั้งภายในอินเวอร์เตอร์

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคนึง กابกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นภัสพร จักรวิเชียร)

(8) อินเวอร์เตอร์ มีจอแสดงผลการทำงาน และ สามารถสื่อสารข้อมูลทางไฟฟ้า (INTERFACE) แบบ WLAN/Ethernet LAN และ USB Socket และ Data logger & Webserver และ RS485 และ RJ45 Socket เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปแสดงผล (Monitoring System) กับ จอComputer และ จอ Smart Phone

(9) อินเวอร์เตอร์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานประกอบการยื่นเสนอราคา

#### 4.1.1.3 อุปกรณ์ DC Combiner Box มีรายละเอียดดังนี้

(1) มี DC Fuse รองรับไม่ต่ำกว่า 1,000 V

(2) ระบบการป้องกันตามกัน BOX ตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP65

#### 4.1.1.4 โครงสร้างรองรับชุดแแบงเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ระดับคุณภาพของโครงสร้างรองรับแแบงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องเป็นอลูมิเนียม เกรด 6005 – T5 หรือ ดีกว่า

(2) ระดับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ น็อต ที่ใช้ยึดแแบงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม SS304 หรือ ดีกว่า

(3) ในกรณีที่ผู้ขายต้องเสริมโครงสร้าง หรือ หลังคาให้เหมาะสมกับการติดตั้งโครงสร้างรองรับ แผงฯ ต้องออกแบบ โดยใช้โครงสร้างเหล็กหรือดีกว่า ให้สามารถต่อความเร็วลมได้ไม่ต่ำกว่า 15 เมตรต่อวินาที พร้อมมี วิศวกรโยธา ระดับ ภาควิศวกร เชื่อมรับรองแบบ เสนอขออนุมัติก่อนการดำเนินการ

#### 4.1.1.5 มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องได้มาตรฐานดังนี้

(1) การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้น จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2554 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2551,2556)

(2) การออกแบบต้องคำนึงถึงระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น มีให้ครบถ้วนกับคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเดิม การเชื่อมระบบกับระบบไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ตัดต่อแรงต่ำ 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ และ เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(3) การดำเนินการออกแบบและติดตั้งโดย ที่เกิดขึ้น ผู้ขายต้องทำการประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติประกาศกฎกระทรวง ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนนัช สนต์สวัสดิ์) (นายคนึง กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นนท์วัฒน์ จักรวิเชียร)

#### 4.2 ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จัดขึ้น ปริมาณรวมแพร่รังสีอาทิตย์ทั้งโครงการไม่ต่ำกว่า 132 ตารางเมตร ปริมาณความจุถังสะสมน้ำร้อนไม่ต่ำกว่า 7,000 ลิตร และ จุดจ่ายน้ำร้อนรวมไม่ต่ำกว่า 52 จุด โดยเป็นการออกแบบติดตั้งระบบ indirect system ( Closed Loop ) เพื่อผลิตน้ำร้อนจ่ายตามจุดใช้งานที่กำหนด

เนื่องจากอาคารเป้าหมายทั้ง 3 อาคาร ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 5 ไม่มีพื้นที่ติดตั้ง ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบชนิดมีแผ่น ปิดใส กับ ถังสะสมน้ำร้อน ในพื้นที่เดียวกันเพียงพอ จำเป็นต้องแยก แผงตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาอาคารฯ และ ถังสะสมน้ำร้อนวางอยู่ในระดับพื้นดิน โดยใช้ ปั๊มหมุนเวียน (Forced circulation) ซึ่งถูกควบคุมการทำงานโดยระบบควบคุม ตามเงื่อนไขการทำงานที่ผู้เสนอราคากล่าวไว้

ในการนำน้ำร้อนไปใช้งาน น้ำประปาใช้งานที่จะจ่ายเข้าสู่ถังสะสมน้ำร้อนเพื่อรับความร้อนจะเป็นแบบรับความร้อนทางอ้อม (Indirect) กล่าวคือน้ำประปาใช้งานที่จ่ายเข้าสู่ถังสะสมน้ำร้อนจะไม่ผ่านตรงไปรับความร้อนที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ แต่จะไปให้เหล็กถังผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) แบบรับความดัน ที่อยู่ภายใต้ถังสะสมความร้อน เพื่อรับการถ่ายเทความร้อนจากน้ำร้อนอุณหภูมิสูงที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตามกระบวนการไฟล์เวียนแบบปั๊มน้ำหมุนเวียน (Forced circulation)

##### 4.2.1 แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar Collector) ต่อแผล มีรายละเอียดดังนี้

(1) แผงรับรังสีอาทิตย์อาทิตย์ทุกแผง ต้องเป็นชนิดแผ่นเรียบ มีเครื่องหมายการค้า รุ่น และ ขนาด เหมือนกัน รวมพื้นที่รวมไม่ต่ำกว่า 132 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่รับแสง (Aperture Area) ในแต่ละแผง ไม่น้อยกว่า  $2.20 \text{ m}^2$

(2) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 12975-2 จาก Solar Keymark โดยแบบเอกสารรับรอง และ รายงานการทดสอบ Thermal Performance, Durability and Reliability ประกอบการยื่นเสนอราคา โดยแผงรับรังสีอาทิตย์ ที่เสนอราคาในครั้งนี้ต้องมีค่า Zero Loss Efficiency ไม่ต่ำกว่า 0.7 และ First Order Coefficient ไม่เกิน  $3.5 \text{ W}/(\text{m}^2/\text{K})$

(3) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบโดย SRCC โดยแบบเอกสารรับรอง ประกอบการยื่นเสนอราคา

(4) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานของรัฐ ภายในประเทศไทย ตามมาตรฐาน ASHRAE 93-77 โดยแบบเอกสารรับรอง ประกอบการยื่นเสนอราคา

(5) แผ่นดูดซับความร้อนของตัวเก็บรังสี ต้องเป็นห่อทองแดง และ ครีบอลูมิเนียม แบบ TINOX ที่เชื่อมท่อและครีบด้วย Laser หรือ Ultrasonic โดยค่า ABSORPTANCE ไม่ต่ำกว่า 0.95 และ EMITTANCE ไม่เกิน 0.05

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคันธ กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤชญา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ จักรวิเชียร)

(6) ท่อภายในแผงรับแสงอาทิตย์ เป็นชนิดท่อหงายแคงหรือท่อชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติในการนำความร้อนเทียบเท่า หรือ สูงกว่า รับความดันสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 8 BAR โดย ท่อหลัก (Header) ต้องใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร จำนวน 2 ท่อ มีข้อต่อเกลียวบนอุกทางเหลืองเชื่อมต่อทั้ง 4 ด้านของปลายท่อ และ ท่ออยู่ (Risers) ใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ท่อ

(7) แผงรับรังสีอาทิตย์ต้องใช้กระถางนิรภัย ชนิด Low Iron tempered glass หนาไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร

(8) โครงแผง(Casing) ต้องใช้วัสดุอลูมิเนียม และ แผ่นปิดท้ายแผง (Black Plate) ต้องใช้วัสดุ แผ่นอลูมิเนียมแบบ Embossed หรือ วัสดุปอลอตสนิมชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า

(9) ต้องมีค่า Maximum Stagnation temperature ไม่น้อยกว่า 200 °C

(10) ต้องสามารถรับค่าอัตราการไหลปกติ (Normal flow rate) ไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อชั่วโมง

(11) ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม

#### 4.2.2 โครงสร้างรองรับชุดแผงรับรังสีอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ระดับคุณภาพของโครงสร้างรองรับแผงรับรังสีอาทิตย์ จะต้องเป็นอลูมิเนียม เกรด 6005 – T5 หรือ ดีกว่า

(2) ระดับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ น็อต ที่ใช้ยึดแผงรับรังสีแสงอาทิตย์เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม SS304 หรือ ดีกว่า

(3) ในกรณีที่ผู้ขายต้องเสริมโครงสร้าง หรือ หลังคาให้เหมาะสมกับการติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงรับรังสีอาทิตย์ ต้องออกแบบ โดยใช้โครงสร้างเหล็กหรือดีกว่า ให้สามารถทนต่อความเร็วลมได้ไม่ต่ำกว่า 15 เมตรต่อวินาที พร้อมมี วิศวกรโยธา ระดับ ภาควิศวกร เช่นรับรองแบบ เสนอขออนุมัติก่อนการดำเนินการ

#### 4.2.3 ถังเก็บน้ำร้อน (Hot Water Storage Tank) ต้องใบ มีรายละเอียดดังนี้

(1) ถังเก็บน้ำร้อนภายใต้จากวัสดุเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า ความจุไม่ต่ำกว่า 1,000ลิตร/ใบ

(2) ถังเก็บน้ำร้อนภายใต้จากวัสดุที่ทนทาน ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 18 Kg/m<sup>3</sup> หนาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร

(3) ถังเก็บน้ำร้อนภายใต้มืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทำจากวัสดุ Stainless Steel ชนิด 316L หรือ วัสดุที่ทนการกัดกร่อนได้เทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ต่ำกว่า 8 ตารางเมตร

(4) ต้องมีขดลวดไฟฟ้าความร้อนเสริม ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 kW

(5) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย Pressure Relief Valve (Safety Valve)

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคันธ์ กานกนทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษณา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นภัสสุพร จักรวิเชียร)

#### 4.2.4 มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้ง ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องได้มาตรฐานดังนี้

(1) แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar Collector) และ ถังเก็บน้ำร้อน (Hot Water Storage Tank) ต้องเป็นตราสินค้าเดียวกัน และ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารรับรองมาตรฐานประกอบการยื่นเสนอราคา

(2) ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน ระหว่าง แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar Collector) และ ถังเก็บน้ำร้อน (Hot Water Storage Tank) สามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส มีขนาดที่เหมาะสมกับการติดตั้งในแต่ละระบบผลิตฯ ของแต่ละอาคาร

(3) ระบบควบคุมการทำงาน ของปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน และ ชุดวัดไฟฟ้าความร้อนเสริมในถัง蓄น้ำร้อน พร้อมระบบตรวจจับพลังงานความร้อนของระบบผลิตน้ำร้อน(MJ)

(4) ก๊อกผสม และ จุดจ่ายน้ำ ได้มาตรฐาน

(5) การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ท่อน้ำร้อน ในระบบ ผลิตและส่งจ่ายน้ำร้อน ใช้ทองแดง หรือ ท่อสแตนเลส ที่สามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 90 °C ท่อน้ำร้อน และ ข้อต่อต่างๆ ต้องหุ้มฉนวนกันความร้อนด้วย Close Cell Foam Insulation โดยดำเนินการออกแบบ และ ติดตั้งตามหลักวิศวกรรม

(6) การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้น จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2554 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2551,2556)

#### 4.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขการพิจารณา

4.3.1 ผู้เสนอราคาต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ภายใน 240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) นับตั้งจากวันลงนามสัญญา และ ต้องกำหนดยืนยันราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่ยืนยันราคานัดหมาย

4.3.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์ 6 รายการ ประกอบด้วย

(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV Module เป็นชนิดผลึกเดียว (Mono Crystalline)

(2) อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับไฟฟ้า (Grid Connected Inverter)

(3) แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar Collector)

(4) ถังเก็บน้ำร้อน (Hot Water Storage Tank)

(5) ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน

(6) ระบบควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำร้อน พร้อมระบบตรวจจับพลังงานความร้อน

ผู้กำหนดรายละเอียดคณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโฉค สันต์สวัสดิ์) (นายคนึง กานกนทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นภภูพร จักรวิเชียร)

โดยเสนอไปพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1 และ เอกสารส่วนที่ 2 ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาทั้งนี้ ข้อเสนอทางเทคนิคต้อง ประกอบด้วยเอกสาร Catalog ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนโดยระบุ ยี่ห้อ รุ่นของอุปกรณ์ที่เสนอให้ทำเครื่องหมายตรงข้อความที่แสดงคุณสมบัติเป็นเป้าหมายข้อกำหนดแต่ละข้อใน Catalog อย่างชัดเจน และให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามใน Catalog ที่นำเสนอทุกหน้า และ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบข้อเสนอทางเทคนิคของอุปกรณ์หลัก มีรายละเอียด ดังนี้

- ต้องเสนอรูปแบบโดยแกรม Diagram แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละพื้นที่หลังคาที่มีศักยภาพในการติดตั้งที่ผู้เสนอราคาได้ศึกษาและออกแบบไว้ โดยต้องมีปริมาณการติดตั้งรวมไม่ต่ำกว่า 87.5 kWp พร้อมทั้งแนบ ข้อมูลผลการคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูปด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV SYS หรือ PV SOL) เพื่อแสดงให้เห็นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในหน่วย kWh/ปี ในแต่ละอาคาร พร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า กำลัง และ สื่อสาร ประจำของผู้เสนอราคา ทั้งนี้โปรแกรมที่ใช้ต้องเป็นสินค้าถูกลิขสิทธิ์ พร้อมแนบทลักษณ์การได้มาและครอบครองซึ่งโปรแกรมของผู้เสนอรา飚อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นประกอบการเสนอราคา

**หมายเหตุ :** มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งปรับเปลี่ยนข้อเสนอปริมาณการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้ง ให้มีความเหมาะสมสมกับหลังจากลงนามในสัญญาได้ โดยปริมาณการติดตั้ง (Wp) จะไม่เกินกว่าที่ผู้เสนอรา飚นำเสนอมา

- ต้องเสนอรูปแบบโดยแกรม Diagram แสดง ระบบผลิต และ ส่งจ่ายน้ำร้อน ทั้ง 3 อาคาร โดยต้องมีปริมาณการติดตั้งรวมไม่ต่ำกว่า 132 ตารางเมตร พร้อมทั้งรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแต่ละอาคารเพื่อแสดงให้เห็นปริมาณความร้อนที่ผลิตได้ในหน่วย MJ/ปี พร้อมลงนามรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล ประจำของผู้เสนอรา飚 ยื่นประกอบการเสนอราคา

- ต้องแนบหนังสือรับรองที่ออกให้โดย บริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีหนังสือการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต อุปกรณ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และ แผงรับรังสีอาทิตย์ ให้แก่โครงการนี้โดยเฉพาะ โดยรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ที่นำเสนอ ปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่จริง ยังไม่ได้ยกเลิกการผลิต

- ต้องแนบหนังสือรับประกันคุณภาพการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ที่เสนอทุกรายการจากผู้เสนอรา飚 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และ ต้องรับรองว่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เสนอ เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

- ต้องแนบหนังสือรับประกันคุณภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ รับประกันกำลังผลิตไฟฟ้าจะไม่น้อยกว่า 80% (Linear Performance Warranty) ในช่วงเวลา 25 ปี ให้แก่โครงการนี้โดยเฉพาะ จาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อรับการบำรุงรักษาในระยะยาว โดยแนบเอกสารแต่งตั้งและใบรับรองการฝึกอบรม ประกอบการการเสนอรา飚

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคันธ กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤตา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นภัสพร จักรวิเชียร)

- ต้องแนบหนังสือรับประกันคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้แก่โครงการนี้โดยเฉพาะ จาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการใน ขอบเขตการประกันคุณภาพอินเวอร์เตอร์ ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมซ่อมบำรุงจาก บริษัทผู้ผลิตเพื่อรับการบำรุงรักษาในระยะยาว โดยแนบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและ ปรับปรุงการฝึกอบรมประกอบการการเสนอราคา

- ต้องแนบหนังสือรับประกันคุณภาพ แผงรับรังสีอาทิตย์ และ ถังสะสมน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ เพื่อรับการบำรุงรักษาในระยะยาวโดยแนบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยประกอบการการเสนอ ราคา

- 4.3.3 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่า ระดับภาคี  
 (1) วิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน  
 (2) วิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 คน  
 (3) วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 คน

ซึ่งเป็นพนักงานประจำของผู้เสนอราคา โดยแนบ สำเนาเอกสารใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม สำเนาหลักฐานทางการศึกษา ประวัติ หนังสือรับรองการเป็นพนักงานประจำ และ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานประกันสังคม พร้อมลงนามรับรอง ยื่นพร้อมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

4.3.4 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดรายละเอียดแต่ไม่ได้กำหนดแยกจากรายการในใบเสนอราคา อาทิเช่น การสำรวจพื้นที่ การจัดทำรายละเอียดระบบ การทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์ การทดสอบการทำงานของระบบ การ เชื่อมต่อระบบฯกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ให้ถือว่ารวมอยู่ในรายการต่างๆ ที่กำหนดในใบและหรือการเสนอ ราคาด้วยแล้ว

4.3.5 ในการจัดซื้อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาจากราคาร่วมทั้งสิ้นและ อาจพิจารณาเลือกว่าจ้างฯ ในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูล ราคาก็โดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลิกก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวโโล) (นายธนโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคนึง กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กันญา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นonthawat Jangwiwat)

#### 4.4 ข้อกำหนดทั่วไป

4.4.1 ผู้ขายต้องส่ง Shop Drawing การจัดผังบริเวณ การติดตั้ง วัสดุ และ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ให้ทาง มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

4.4.2 ผู้ขายต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทาง มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบก่อนดำเนินการ ติดตั้ง

4.4.3 ผู้ขายต้องทำการติดตั้งและทดสอบระบบให้เรียบร้อยสามารถใช้การได้ดี เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการกล่าวคือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งครบตามข้อ 4.1 และ สามารถ แสดงผล กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน (KW) และ ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะสม (KWh) ที่ Computer และ Smart Phone ของผู้ควบคุมติดตามประเมินผลระบบฯ รวมทั้ง ระบบฯ ต้องนานาไฟเข้ากับระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ตามข้อกำหนด และ ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องครบตามข้อ 4.2 และ สามารถแสดงผล ปริมาณการผลิตความร้อนสะสม (MJ) ได้ที่ มิเตอร์ หรือ ตู้ควบคุม การทำงาน

4.4.4 ผู้ขายต้องทำการอบรมบุคลากรของทางหน่วยงานให้เรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงาน

4.4.5 ผู้ขายต้องส่ง As-Built Drawing การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด จำนวน 3 ชุด พร้อมคู่มือการซ่อม บำรุงให้ทาง มหาวิทยาลัยฯ ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

#### 5. พื้นที่ติดตั้ง

5.1 กำหนดพื้นที่ติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.2 พื้นที่หลังคาที่มีศักยภาพในการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

พื้นที่ที่มีหลังคาอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งมีศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ปริมาณการติดตั้งรวมไม่ต่ำกว่า 87.5 kWp มีจำนวน 6 อาคารดังนี้

- (1) อาคารเรียนรวม 1
- (2) อาคารเรียนรวม 2
- (3) คองໂಡวิทยาลัย
- (4) อาคารหอพักกลางดอย
- (5) อาคารหอพักอิงดอย
- (6) อาคารห้องสมุด (กรณีทั้ง 5 อาคารข้างต้นไม่สามารถติดตั้งได้อย่างเหมาะสม)

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคณึง กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ จักรวิเชียร)

5.3 พื้นที่หลังคาที่ถูกกำหนดให้ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

1. คอนโดวิทยาลัย ติดตั้ง

- แผงรับรังสีอาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร ถังสะสมน้ำร้อนไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร จุดจ่ายน้ำไม่ต่ำกว่า 20 จุด

2. อาคารหอพักกลางดอย ติดตั้ง

- แผงรับรังสีอาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 56 ตารางเมตร ถังสะสมน้ำร้อนไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร จุดจ่ายน้ำไม่ต่ำกว่า 16 จุด

3. อาคารหอพักอิงดอย

- แผงรับรังสีอาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 56 ตารางเมตร ถังสะสมน้ำร้อนไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร จุดจ่ายน้ำไม่ต่ำกว่า 16 จุด

6. ระยะเวลาส่งมอบและการเบิกจ่าย

กำหนดส่งมอบงานภายใน 240 วัน (สองร้อยสิบวัน) นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซึ่งค่าจ้างและการจ่ายเงิน มหาวิทยาลัย จะจ่ายเงินค่าพัสดุโดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินอัตราอยละ 20 ของค่าพัสดุ

เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงสร้างรองรับ แผงรับรังสีอาทิตย์ และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งหมดเข้ากับหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินอัตราอยละ 30 ของค่าพัสดุ

เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานติดตั้ง แผงรับรังสีอาทิตย์ และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งหมดเข้ากับโครงสร้างรองรับที่ติดตั้งบนหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินอัตราอยละ 30 ของค่าพัสดุ

เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ DC Combiner BOX และ ถังสะสมน้ำร้อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินอัตราอยละ 20 ของค่าพัสดุ (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานติดตั้ง ดังนี้

- งานระบบผลิตไฟฟ้า ในส่วนของระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร พร้อม ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร และ ขนาดไฟฟ้าเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ แล้วเสร็จตามข้อกำหนด

- งานระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำร้อน ในส่วนของระบบผลิตและส่งจ่าย โดยสามารถจ่ายน้ำร้อนให้กับจุดจ่ายในอาคารได้ แล้วเสร็จ

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคันธ์ กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.ณัฐรพ จันทร์เชียร)

## 7. วงเงินในการจัดหา

7.1 วงเงินงบประมาณในการจัดหา 8,550,000 บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒงาน ปีงบประมาณ 2560

7.2 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,548,025.63 บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) ประกอบด้วย

- (1) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 5,249,921.83 บาท
- (2) ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 3,298,103.80 บาท

## 8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โดยให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ นายังหน่วยงานโดยเปิดเผยได้ที่

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เลขที่ 202 ถนน ช้างเผือก ซอย 4 ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300  
โทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อ. 053 – 885364 e-mail : tender@cmru.ac.th

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล) (นายธนาโชค สันต์สวัสดิ์) (นายคันึง กับกันทะ) (อาจารย์ ดร.กนยา บุญชุม)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

(อาจารย์ ดร.นพภรณ์ จักรวิเชียร)